

令和 8 年度

あさひ浄化センター主ポンプ逆止弁更新工事
設計書

鶴岡市下水道課

設 計 概 要	変 更 概 要
<p data-bbox="217 288 1006 323">下記のNo.1、No.2主ポンプ2台の逆止弁の更新を行う。</p> <p data-bbox="217 411 528 528">1 緩閉式逆止弁 型式 MC-BK-T 参考重量 80kg</p> <p data-bbox="217 576 630 692"><緩閉式逆止弁仕様> 最高使用圧力 0.45MPa 面間寸法 370mm/脚無</p> <p data-bbox="240 740 766 895">[主要部材質] 弁箱、弁体 FCD450-10 弁座(弁箱側) SUS304 CR(弁体側)、弁棒 SUS304</p> <p data-bbox="240 943 857 1059">[塗装仕様] 内面 水道用液状エポキシ樹脂塗装 外面 ポリウレタン樹脂塗装(10GY6/2)</p>	

本 工 事 費 内 訳 書

上段：当初
下段：変更

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費								
	逆止弁更新							
		機器費		1	式			明細書第1号
			合計 (機器費)					
		直接工事費	労務費	1	式			明細書第2号
			一般労務費 (労務費)計					
			機械損料	1	式			明細書第2号
			(機械損料費)計					
			機械経費		%			
			(機械経費)計					

本 工 事 費 内 訳 書

上段：当初
下段：変更

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	摘要
			合計					
			(直接工事費)					
		間接工事費	共通仮設費		%			
			(共通仮設費)計					
			現場管理費		%			
			(現場管理費)計					
			合計					
			(間接工事費)					
		据付工事原価	(直接費+間接費)					

労務費集計書（機械器具設置工）

上段：当初
下段：変更

工種	配管工	普通作業員	特殊運転手			摘要
搬入・撤去据付・搬出						
試運転						
合計(人)						
設計数量(人)						

管工事明細書

第2号

一般労務費

上段：当初
下段：変更

種目	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工			人			労務費集計表
普通作業員			人			労務費集計表
特殊運転手			人			労務費集計表
	計					

数量集計表(機械器具設置工)

あさひ浄化センター
主ポンプ逆止弁更新工事

機器費

上段：当初
下段：変更

種目	形状・寸法	単位	設置数量	材料数量	摘要
緩閉式逆止弁	MC-BK-T 呼び径150	台	2.00		

種目	形状・寸法	単位	撤去数量	材料数量	摘要
緩閉式逆止弁	MC-BK-T 呼び径150	台	2.00		