

路 線 名	林道三瀬矢引線	職 名 / 設 計 者	
事 業 名	林道三瀬矢引線災害復旧工事		
林 道 区 分	自動車道 2 級		
林 道 種 類	その他		
幅 員	4.0m		
施 工 主 体	鶴岡市		
工 事 期 間	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
工 事 日 数	日		
施 工 箇 所	鶴岡市三瀬字菖蒲田地内		
職 名 / 審 査 者			
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

位置図

S=Free



出展：国土地理院地図より

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	道路工事							
	土工			式	1			(第 1号内訳書)
		掘削		式	1			第 1号明細書
		盛土		式	1			第 2号明細書
		土砂運搬		式	1			第 3号明細書
		整地		式	1			第 4号明細書
		法面整形工		式	1			第 5号明細書
	法面保護工			式	1			(第 2号内訳書)
		法面保護工		式	1			第 6号明細書
	法面排水工			式	1			(第 3号内訳書)
		水平排水工		式	1			第 7号明細書
	排水施設工			式	1			(第 4号内訳書)
		水路工	側溝据え直し	式	1			第 8号明細書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		集水桝	集水桝据え直し	式	1			第 9号明細書
		地下排水工		式	1			第 10号明細書
	ふとんかご工			式	1			(第 5号内訳書)
		ふとんかご工		式	1			第 11号明細書
	路盤工			式	1			(第 6号内訳書)
		路盤工		式	1			第 12号明細書
	仮設道路			式	1			(第 7号内訳書)
		掘削		式	1			第 13号明細書
		盛土		式	1			第 14号明細書
		敷砂利		式	1			第 15号明細書
	仮設道路撤去 (法面復旧)			式	1			(第 8号内訳書)
		掘削		式	1			第 16号明細書
		盛土		式	1			第 17号明細書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		切土法面整形		式	1			第 18号明細書
		盛土法面整形		式	1			第 19号明細書
		法面保護工		式	1			第 20号明細書
	崩落土撤去（単費）			式	1			（第 9号内訳書）
		掘削積込（単費）		式	1			第 21号明細書
		土砂運搬（単費）		式	1			第 22号明細書
		整地（単費）		式	1			第 23号明細書
直接工事費								
	共通仮設費			式	1			
共通仮設費計								
純工事費								
	現場管理費			式	1			
間接工事費								

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価								
	一般管理費		(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
設計工事価格								
請負工事価格								
消費税等相当額								
本工事費								
工事費								
事業費								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 12号		路盤工					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路盤工		RC-40 t =20cm		m ²	69.8			第 16号単価表	
計									

[illegible]

第 14号		盛土					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体築堤		B		m ³	76			第 18号単価表	
計									

第 15号		敷砂利					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
敷砂利		RC-40 t =10cm		m ²	120			第 19号単価表	
計									

[illegible]

第 17号		盛土					1式当たり	明細書				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路体築堤		FB		m ³	106						第 21号単価表	
計												

第 18号		切土法面整形					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形工		切土法面 FCL		m ²	109			第 22号単価表	
計									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和 6 年災
林道三瀬矢引線災害復旧工事（繰越明許）

特 記 仕 様 書

鶴岡市 農林水産部 農山漁村振興課

1. 共通仕様書の適用

本工事の施工にあたっては、「山形県農林水産部森林ノミクス推進課制定 森林土木工事共通仕様書 最新版、森林土木工事施工管理基準 最新版」にもとづき実施しなければならない。

なお、工事期間中において、共通仕様書の一部改訂がなされた場合においては、その適用の有無を別途協議するものとする。

※ 共通仕様書の改定内容のホームページへは

山形県のホームページ (<http://www.pref.yamagata.jp>)

- 組織別ページ
- 農林水産部
- 森林ノミクス推進課
- 森林土木工事の共通仕様書等

2. 共通仕様書に対する特記事項

共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

1－1 履行報告

受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行状況を工事履行報告書（様式第10号の3）により監督職員に提出しなければならない。

1－2 中間前金払

1. 契約約款第36条第3項に基づき中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書（様式第10号の2）に、監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書（様式第10号の3）の写しを添えて提出するものとする。

1－3 施工管理

1. 主たる工種

- (1) 本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表（出来形測定結果表及び出来形図）及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断できる資料として、工程能力図又は、度数表（ヒストグラム）を作成し提出するものとする。

なお、受注者が施工管理上必要なものなど、これ以上の作成を妨げるものではない。

【主たる工種】

特 記 仕 様 書

工 種	種別	備 考
道 路 土 工	土工	
〃	法面保護工	

- (2) 「主たる工種」については、関連する共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）の出来形管理基準、品質管理基準に定めのある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は、度数表（ヒストグラム）を作成し、提出することを原則とするが、測定数が5点未満の場合については、監督職員と協議し省略することができるものとする。

1－4 施工時期、時間、施工方法の制限事項（工程関係）

1. 本工事において、他の管理者より特別施設及び施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2. 本工事の作業時間帯は、下表に示すとおりとする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。

工種又は種別・細別	時 間 帯		期 間
	作業開始	作業終了	
	8 時 3 0 分	1 7 時 0 0 分	

1－5 工事名標示板に関する事項（安全確保関係）

1. 工事名標示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。

工 事 の 種 類	(例) 災害復旧工事中
工事内容の説明	(例) 豪雨により被災した林道を復旧しています。

1－6 土砂崩落、落石等の防護に関する事項（安全確保関係）

1. 施工に伴い土石等の崩落防護ならびに飛散防止の施設が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1－7 交通安全に関する事項（交通安全管理関係）

1. 交通誘導員の配置

交通管理に要する交通誘導員の配置は任意とする。

なお、交通管理者との協議により配置を義務づけられた場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

1－8 災害時の協力体制

1. 緊急巡回

(1) 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。

(2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を構ずるとともにその状況について監

特記仕様書

督職員に報告するものとする。

(3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。

(4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。

2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業

工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立しなければならない。

1. 緊急巡回及び緊急時の協力体制に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。

1-9 事故報告

1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第一報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに工事事故報告書（共通仕様書（参考資料）参考様式5）をFAX、又はE-Mailにより提出しなければならない。

2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。
→ 共通仕様書（土木工事）

。

第2章 土 工

2-1 盛土材採取地及び残土受入地

1. 残土受入地は鶴岡市三瀬地内の残土置き場とする。
2. 工事により発生する残土は現場内に仮置き出来るものとする。
3. 工事により発生する残土は鶴岡市三瀬地内の監督職員の指示する箇所に運搬するものとし、整理方法については、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2-2 一 般

1. 施工にともない、防じん処理の必要が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。

第2編 材 料 編

第1章 土木工事材料

1-1 再生資材の使用

工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。

材 料 名	規 格	使 用 箇 所	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	路盤工	
〃	RC-80	基礎碎石、埋戻し材	

特記仕様書

1. 再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊を破碎、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料（新材の碎石、ズリ、コンクリートを製造し破碎したもの等）が混合されていない状態のものをいう。
2. 下層路盤材、歩道路盤材に使用する再生碎石（RC-40）は下記の品質基準を満足するものとする。
 - ・修正CBR
下層路盤材 修正CBR値 40%以上
歩道路盤材 修正CBR値 20%以上
 - ・粒度範囲
骨材のふるい分け試験方法 JIS A 1102 により、粒度が土木工事共通仕様書第2編材料編2-3-3表2-4に適合すること。
 - ・塑性指数（下層路盤材の場合のみ）
土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 により、塑性指数PIが6以下であること。
 - ・すりへり減量
粗骨材のすりへり減量試験 JIS A 1121 により、すりへり量が50%以下であること。
 - ・アスファルト塊混入率
再生骨材に含まれるアスファルト塊が70%以下であること。

第3編 土木工事共通編

第1章 総 則

1-1 段階確認

共通仕様書 第3編 森林土木工事共通編 3-1-1-2 監督職員による確認及び立会等により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表1に、次の工種を追加するものとする。

1. 監督職員が立会を要するとき
 - (1) B.Mを移設するとき
 - (2) 中心杭を移設するとき
 - (3) 掘削中に埋設された構造物または施設を発見したとき
 - (4) その他、監督職員が確認を要するとき
2. 監督職員が確認を要するとき
 - (1) 工事完成後に隠蔽される一定作業区分が完了した時点
 - (2) I.Pの引照点を設置したとき
 - (3) 丁張設置完了時
 - (4) その他、監督職員が特に指示したとき

特 記 仕 様 書

種 別	確 認 時 期
土工	丁張設置完了時、法面整形完了時
路盤工	路盤転圧完了時

その他

工事内容の増減に伴う変更が生じる場合、速やかに監督職員に報告し、指示を仰ぐこと。了解を得ずに増工（増額）したものについては、変更の対象としない。

数量集計表				
格線名：三瀬矢引線 実施			上段:変更 下段:当初	
名 称	規格・形状	単位	数 量	摘 要
土 工				
掘削積込(HC)	礫交り土(ルーズ) BH0.45m3	m3	239	238.8 排土
掘削 (C2)	礫交り土(地山) BH0.45m3	m3	3	3.0
盛土 (B)	路体盛土 B=4m以上	m3	1,188	1,187.8
購入土		m3	1,535	1,535.5
土砂運搬 (排土)	油圧ダンプ式6.0t積 キャリー運搬 L=50m	m3	239	238.8
〃 搬入土	油圧ダンプ式6.0t積 キャリー運搬 L=40m	m3	1,188	1,187.8
整地	BH0.8m ³ 整地	m3	239	238.8 排土
法面整形工				
盛土法面整形	BH0.45m ³	m2	487	487.0
法面保護工				
植生シート	肥料袋無 標準品 500～1000m ² 未満	m2	504	504.4
法面排水工				
水平排水材	排水フィルターマット t=10mm W=0.6m	m	154.0	154.0
排水施設工				
コンクリート側溝据え直し	1000kg/個以下、制約無、基礎砕石施工 300A	m	5.0	5.00
集水桝				
集水桝 据え直し	800×800×600	箇所	1	1.0

数量集計表				
格線名：三瀬矢引線 実施		上段:変更 下段:当初		
名 称	規格・形状	単位	数 量	摘 要
地下排水工 Φ100		m	17.2	17.2
地下排水工 Φ200		m	8.8	8.8
床掘	礫交り土(地山) BH0.45m3	m3	6	5.6
ふとんかご工				
ふとんかご	H=0.5m 500×1200×2000	m	2.0	2.0
吸出し防止	t=10mm	m2	4.6	4.6
路盤工				
路盤工	小型BH0.11m3 RC-40 t=20cm	m2	69.8	69.8
仮設道路				
掘削 (C)	礫交り土(地山) BH0.45m3	m3	125	124.7
盛土 (B)	路体盛土 B=2.5～4.0m	m3	76	76.4
敷砂利	小型BH0.11m3 RC-40t=10cm	m2	120	120.0
仮設道路 撤去(法面復旧)				
掘削 (FC)	礫交り土(地山) BH0.45m3	m3	83	82.8
盛土 (FB)	路体盛土 B=2.5～4.0m	m3	106	106.4
切土法面整形(FCL)	BH0.45m3	m2	109	109.40
盛土法面整形(FBL)	BH0.45m3	m2	129	129.0
法面保護工				
植生シート	肥料袋無 標準品 500～1000m ³ 未満	m2	248	248.4

上段:變更

下段:当初

土 量 配 分 図

下段:当初

切土工			
C2	3.0		地山 C2
HC	286.6	238.8	ルーズ(崩土)排土 掘削積込V÷1.2
計	289.6		

盛土・埋戻し工			
Rb	0		埋戻し
B	1,187.8		盛土
計	1,187.8		

残土処理			
掘削・床掘	盛土・埋戻し		
3.0	1,187.8		盛土
5.6			排水施設工
124.7	76.4		仮設道路
82.8	106.4		仮設道路(撤去) 法面復旧
216.1	1370.6		
= -1154.5 m3不足			
変化率 1.2/0.9=1.33	1,535.5	m3購入土	

土 量 計 算 書

測点	距離	補正 距離	掘削 C2		補正 距離	掘削(ルース)HC		備考
			断面	数量		断面	数量	
NO.0	0.00	0.000	0.4		0.0	0.3		
MC.1	3.16	3.160	0.0	0.6	3.2	2.2	4.0	R60につき距離補正なし
0+6.5	3.34	3.340	0.0	0.0	3.3	7.5	16.2	
0+9.50	3.00	3.000	0.0	0.0	3.0	14.7	33.3	
0+15.50	6.00	6.000	0.0	0.0	6.0	13.3	84.0	
EC.1	3.61	3.610	0.4	0.7	3.6	14.3	49.8	
NO.1	0.89	0.890	0.2	0.3	0.9	17.4	14.1	
1+2.50	2.50	2.500	0.2	0.5	2.5	14.7	40.1	
1+5.00	2.50	2.500	0.1	0.4	2.5	5.4	25.1	
1+9.5	4.50	4.500	0.1	0.5	4.5	3.5	20.0	
合計	29.500	29.500		3.0			286.6	

下段:当初

法面工・法面保護工 集計表

[illegible]

法面整形計算書

測点	距離	切土法面			盛土法面		
		補正 距離	法長	数量	補正 距離	法長	数量
NO.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	3.9	0.0
MC.1	3.16	3.16	0.0	0.0	3.16	6.6	16.6
0+6.5	3.34	3.34	0.0	0.0	3.34	14.7	35.6
0+9.50	3.00	3.00	0.0	0.0	3.00	19.8	51.8
0+15.50	6.00	6.00	0.0	0.0	6.00	23.2	129.0
EC.1	3.61	3.61	0.0	0.0	3.61	23.5	84.3
NO.1	0.89	0.89	0.0	0.0	0.89	23.4	20.9
1+2.50	2.50	2.50	0.0	0.0	2.50	21.2	55.8
1+5.00	2.50	2.50	0.0	0.0	2.50	13.2	43.0
1+9.5	4.50	4.50	0.0	0.0	4.50	9.0	50.0
計	29.500	29.50		0.0	29.50		487.0
合計		487.0					

下段：当初

法面排水工 集計表

[illegible]

下段:当初

法面排水工

[illegible]

排水フィルターマット t=10mm W=0.6m

水平排水工 集計表


測点	1段目		2段目		3段目		4段目		5段目			
	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N		
NO.0												
MC.1	7.2	1										
0+6.50	7.5	1	8.3	1	5.8	1						
0+9.50	5.7	2	7.3	2	8.8	2	5.8	1				
0+15.50	6.5	1	5.7	1	6.9	1	6.6	1	5.7	2		
EC.1	5.5	1	4.4	1	5.3	1	4.3	1	2.6	0		
NO.1	5.0	1	3.9	0	5.0	0	3.8	0	2.9	1		
1+2.50	2.2	1	3.4	1	4.0	1	1.7	1				
1+5.00												
1+9.50												
Σ L*N	45.3		36.4		39.6		18.4		14.3			
Σ N		8		6		6		4		3		27
荷重平均 長さ	5.7		6.1		6.6		4.6		4.8			

Σ L*N	154.0
Σ N	27
平均 長さ	5.70

排水施設工集計表

名 称	形 状 及 び 算 式	数 量
コンクリート側溝		
据え直し	300A 5	5.0 m
礫t=10cm RC-80	2.5 m2	
埋戻し 人力	0.1 m3	
基面整正	2.5 m2	
集水樹 既存再設置		
再設置 800×800×H600		1 ヶ所
基面整正	1.3×1.3 1.69 m2	
基礎礫t=10cm RC-80	1.3×1.3 1.69 m2	
型枠	- m2	
コンクリート 18-8-40	- m3	
地下排水工 φ100	8.9+6.1+2.2	17.2 m
地下排水工 φ200	8.8	8.8 m
床掘	2.0/10.0×17.2+2.5/10.0×8.8	5.6 m3
残土 地下排水工	2.0/10.0×17.2+2.5/10.0×8.8	5.6 m3

コンクリート側溝集計表

	タイプ	寸法表(m)			材料表 (10m当たり)	数量表 (10m当たり)	
		B	b	h	基礎礫(m2)	埋戻し	基面整正
	300A	0.30	0.50	0.10	5.00	0.200	5.0
	300B,C	0.30	0.50	0.10	5.00	0.300	5.0
	400A,B,C	0.40	0.60	0.10	6.00	0.20	6.0
	500A	0.50	0.70	0.10	7.00	0.20	7.0
	600C	0.60	0.85	0.15	8.50	0.40	8.5

号	測点	側 溝				基 礎 礫		側 溝 蓋		水叩き フン 簞	埋戻し	基面整正	
		300A	300C	600C		t=10cm	t=15cm	コンクリート	鋼製			C2	C4
	再利用	5.00				2.5					0.1	2.5	
	ヶ所	m	m	m	m	m2	m2	枚	枚	m	m3	m2	m2
計	1	5.0	0.00	0.00		2.5	0.00				0.1	2.5	

数量計算書

10.0 m当たり

[illegible]

地下排水工 数量計算書

10m当たり

[illegible]

地下排水工 数量計算書

10m当たり

[illegible]

上段:変更
下段:当初

ふとんかご工

名 称	形 状 及 び 算 式	数 量
ふとんかご工 H=0.5 500×1200×2000	2.0	2.0 m
吸出し防止	$1.2 \times 2.0 + (1.2 + 2.0 + 1.2) \times 0.5$	4.6 m ²
ふとんかご L=2.0m H=0.5m (500×1200×2000)		
ふとんかご 展開図		
ふとんかご L=2.0m H=0.5m (500×1200×2000)		


下段:当初

路盤工 集計表

[illegible]

路盤工(砂利舗装面積) 計 算 書								
測点	距離	路盤工						備考
		補正距離	幅	数量	補正距離	法長	数量	
NO.0	0.00	0.000	0.00	0.0				
0+1.04	1.04	1.040	0.00	0.0				
0+1.94	0.90	0.900	3.00	1.4				
MC.1	1.22	1.220	3.00	3.7				
0+6.5	3.34	3.340	3.00	10.0				
0+9.50	3.00	3.000	3.00	9.0				
0+15.50	6.00	6.000	3.00	18.0				
EC.1	3.61	3.610	3.00	10.8				
NO.1	0.89	0.890	3.00	2.7				
1+2.50	2.50	2.500	3.00	7.5				
1+5.00	2.50	2.500	1.34	5.4				
1+7.0	2.00	2.000	0.00	1.3				
1+9.5	2.50	2.500	0.00	0.0				
計	29.500	29.500		69.8				
合計		69.8						

砂利舗装



下段:当初

仮設工 集計表

[illegible]

仮設道路（撤去）法面復旧

-23.60

仮設道路(撤去) 法面復旧 法面整形計算書							
測点	距離	切土法面 (FCL)			盛土法面 (FBL)		
		補正 距離	法長	数量	補正 距離	法長	数量
NO.0	0.00	0.000	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
IP1	2.75	2.750	11.1	15.3	2.75	0.0	0.0
0+5	2.25	2.250	7.6	21.0	2.25	0.0	0.0
0+10	5.00	5.000	4.7	30.8	5.00	2.5	6.3
0+15	5.00	5.000	4.3	22.5	5.00	4.2	16.8
NO.1	5.00	5.000	1.8	15.3	5.00	5.6	24.5
1+5.0	5.00	5.000	0.0	4.5	5.00	7.6	33.0
1+10.0	5.00	5.000	0.0	0.0	5.00	7.7	38.3
IP2	0.23	0.230	0.0	0.0	0.23	3.7	1.3
1+15.0	4.77	4.770	0.0	0.0	4.77	0.0	8.8
NO.2	5.00	5.000	0.0	0.0	5.00	0.0	0.0
計	40.000	40.00		109.4	40.00		129.0
合計		238.4					

土 量 計 算 書


崩土 撤去(単費)

測点10m間隔

測点	距離	補正 距離	掘削(ルース)C		補正 距離			備考
			断面	数量		断面	数量	
IP.5	0.00	0.000	0.0					
NO.3+5.5	2.52	2.520	11.2	14.1				
NO.4	4.50	4.500	8.0	43.2				
NO.5	10.00	10.000	6.9	74.5				
NO.6	10.00	10.000	3.8	53.5				
NO.7	10.00	10.000	10.1	69.5				
NO.8	10.00	10.000	4.8	74.5				
NO.8+4.0	4.00	4.000	0.0	9.6				338.9
合計	51.020	51.020		338.9			0.0	


路 線 名	三 瀬 矢 引 線		事 業 名	災 害 復 旧 事 業		
林道区分	その他	級別区分	2 級	設計速度	2 0 km/h	
年 度	令 和 6 年 度		施工主体	鶴 岡 市		
名 称	平 面 図		1 葉中		1 番	
施 工 地	山形県 鶴岡市 三瀬 地内					
縮 尺	1：500		審査者		設計者	

実施



路 線 名	三 瀬 矢 引 線	年 度	令和 6 年度	2/15
名 称	縦 断 図	1 葉 中	1 番	縮 尺
				H=1:500 V=1:100

実施




勾 配	57.83 i=5.20% L=29.50 h=1.53 56.30									
盛 土				2.89	3.90	2.56	2.36	2.44	2.20	0.71
切 土				0.00					0.04	0.00
計 画 高				57.83	57.67	57.49	57.34	57.02	56.84	56.79
地 盤 高	59.94	59.20	58.41	58.06	57.83	54.78	53.59	54.78	54.66	54.40
追加距離	-52.80	-32.80	-12.80	-3.94	0.00	3.16	6.50	9.50	15.50	19.11
単 距 離	-20.00	-20.00	-8.86	-3.94	0.00	3.16	3.34	3.00	6.00	3.61
測 点	-40.0	-20.0	BC.1	0+3.94	NO.0	MC.1	0+6.50	0+9.50	0+15.50	EC.1
曲 線				IP.1	IA=30° 28'39"					
				R =60.00		TL=16.35				
				CL =31.92		SL =2.19				

路線名	三瀬矢引線	年度	令和 6 年度	3/15
名称	標準断面	1 葉中	1 番	縮尺 図示

実施

標準断面 S = 1 : 1 0 0



路線名	三瀬矢引線	年度	令和 6 年度	5 / 15
名称	横断図	5 葉中	2 番	縮尺 1 : 1 0 0

実施

DL=50.000

管理境界

46.25

1:1.5
1:1.5
1:1.8


排土

L=5.8

1:1.5 9.0

NO+9.5

RT2



NO.0+9.50

GH=54.78
FH=57.34

4000
500 1500 1500 500

C2=0.0
HC=14.7
B =67.3

管理境界

NO.0+6.50

GH=53.59
FH=57.49

4000
500 1500 1500 500

掘削: C2=0.0
(排土)掘削ルース: HC=7.5
盛土: B =50.1

管理境界

DL=52.000

管理境界

49.31

1:1.5

1:1.5 5.7

排土

L=5.8


1:1.5 9.0

L=8.3

L=7.5

路線名	三瀬矢引線	年度	令和 6 年度	7 / 15
名称	横断図	5 葉中	4 番	縮尺 1 : 1 0 0


実施




路 線 名	三瀬矢引線	年 度	令和 6 年度	9 / 15
名 称	ふとんかご工 構造図 1 葉中 1 番	縮 尺	図 示	

実施


ふとんかご工 平面図 S=1:100



ふとんかご工 標準図 S=1:50




ふとんかご工 展開図 S=1:100




路 線 名	三 瀬 矢 引 線	年 度	令和 6 年度	10/15
名 称	排水施設 構造図 1 葉中 1 番	縮 尺	図 示	

実施

コンクリート側溝
300A 据え直し S=1:20




集水樹工 S=1:20
800 × 800 × H600 既存 据え直し




地下排水工標準図 S=1:10


地下排水工 φ100




地下排水工 φ200



実施




水平排水材設置 平面図



水平排水工 集計表 排水フィルタ - マット t=10mm W=0.6m											
測点	1段目		2段目		3段目		4段目		5段目		
	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	長さ L	本数 N	
NO.0											
MC.1	7.2	1									
0+6.50	7.5	1	8.3	1	5.8	1					
0+9.50	5.7	2	7.3	2	8.8	2	5.8	1			
0+15.50	6.5	1	5.7	1	6.9	1	6.6	1	5.7	2	
EC.1	5.5	1	4.4	1	5.3	1	4.3	1	2.6	0	
NO.1	5.0	1	3.9	0	5.0	0	3.8	0	2.9	1	
1+2.50	2.2	1	3.4	1	4.0	1	1.7	1			
1+5.00											
1+9.50											
Σ L*N	45.3		36.4		39.6		18.4		14.3		154.0
Σ N		8		6		6		4		3	27

路 線 名	三 瀬 矢 引 線		事 業 名	災 害 復 旧 事 業		
林道区分	その他	級別区分	2 級	設計速度	2 0 km/h	
年 度	令 和 6 年 度		施工主体	鶴 岡 市		
名 称	仮設道路 平面図 1 葉中 1 番					
施 工 地	山形県 鶴岡市 三瀬 地内					
縮 尺	1 : 500		審査者		設計者	



実施



路 線 名	三瀬矢引線	年 度	令和 6 年度
名 称	仮設道路 縦断面図 標準断面図	1 葉 中 1 番	縮 尺 H=1:500 V=1:100


13/15

実施



仮設道路 標準断面


S=1:100



勾 配		55.07	54.97	47.53
盛 土		0.77	0.69	0.27
切 土		0.00	0.07	0.15
計 画 高		55.07	55.02	47.97
地 盤 高		55.07	54.25	48.12
追 加 距 離		0.00	2.75	40.00
単 距 離		0.00	2.25	5.00
測 点		3BP	3IP1	3IP3





路 線 名	三 瀬 矢 引 線	年 度	令和 6 年度	14 / 15
名 称	仮設道路横断面 2 葉中 1 番	縮 尺	1 : 1 0 0	

実施




路 線 名	三 瀬 矢 引 線	年 度	令和 6 年度	15 / 15
名 称	仮設道路横断面 2 葉中 2 番	縮 尺	1 : 1 0 0	

実施



路線名	三瀬矢引線		事業名	災害復旧事業		参考1
林道区分	普通	級別区分	2級	設計速度	20km/h	
年度	令和6年度		施工主体	鶴岡市		
名称	参考図 崩土流出平面図（単費）		1	葉中	1	番
施工地	山形県 鶴岡市 三瀬 地内					
縮尺	1:500	審査者		設計者		



路 線 名	三 瀬 矢 引 線	年 度	令和 6 年度	参考3
名 称	参考図 崩土流出 横断面	1 葉中	1 番	縮 尺 1 : 1 0 0

