
令和7年度

令和7年9月

工事名 櫛引総合運動公園トイレ改築工事

金 抜 き 設 計 書

※積算上の留意点

数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。

数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。

「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。

「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

鶴岡市建設部都市計画課

[illegible]

	項 目	材 料・規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	仮設工事						
	飛散防止養生	枠組み 単管組	102	m2			
	同上垂直養生	シート張り	102	m2			
	粉塵防止散水養生		22.0	m2			
	重機運搬費	0.45m3クラス	1.0	往復			
	資機材運搬費		1.0	往復			
	不要物撤去処分	一般廃棄物	1.0	式			
	仮設工事 計						
2	解体工事						
	内部解体		22.0	m2			
	屋根解体		22.0	m2			
	地上階解体	基礎・土間・犬走コン解体含まず	22.0	m2			
	床タイル解体		22.0	m2			
	既設便器、器具類取り外し	既設埋設配管撤去含まず プラグ止め	11.0	か所			
	目隠しパネル解体	RC造 基礎コン解体含まず クレーン使用	2.0	か所			
	既設屋外盤用キャビネット撤去処分	撤去・運搬・処分共	1.0	か所			
	コンクリート殻運搬費		6.4	t			
	木くず運搬費		0.2	t			
	ガラス・陶磁器くず運搬費		0.5	m3			
	天井・壁材運搬費		4.5	m3			
	廃プラスチック運搬費		2.8	m3			
	目隠しパネル運搬費		1.0	式			
	コンクリート殻処分費		6.4	t			
	木くず処分費		0.2	t			
	ガラス・陶磁器くず処分費		0.5	m3			
	天井・壁材処分費		4.5	m3			
	廃プラスチック処分費		2.8	m3			
	目隠しパネル処分費		1.0	式			
	解体工事						
3	移動式トイレ設置工事						
	移動式トイレ	男子1棟、女子1棟、バリアフリー1棟 RH-03FE-W+H+M 同等以上	1.0	基			
	現場据付費		1.0	式			
	新規屋外盤用キャビネット設置	材工共 SPOGB6050-16同等以上	1.0	式			
	移動式トイレ設置工事 計						

令和7年9月

櫛引総合運動公園トイレ改築工事

現 場 説 明 事 項

鶴岡市建設部都市計画課

■ 一般事項

1. 工事概要

櫛引総合運動公園内の河川敷用移動式トイレ（鉄骨造）3棟を更新するもの。

2. 工事場所

鶴岡市勝福寺字福島地内（櫛引総合運動公園内グラウンドゴルフ場付近）

3. 遵守法令

地方自治法及び鶴岡市契約に関する規則、鶴岡市建設工事請負契約約款並びに工事実施にあたり適用される関係法令、規則を遵守する義務を負う。

4. 下請契約の遵守

「山形県建設工事標準下請契約約款」並びに「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」を遵守のこと。

5. 下請負等に係る市内業者の受注割合について（消費税を含む設計工事費が1億円以上の建築一式工事に適用）

【鶴岡市建設工事における市内業者の受注確保取扱要領】による。

本件工事請負契約の工事について、受注者が工事の一部を第三者（以下、「下請負人」という。）に請け負わせる場合、受注者が直接請け負わせた契約（以下、「一次下請負契約」という。）のうち、市が指定した工種の一次下請負契約金額の総額に対する市内業者を下請負人とした契約額の総額の割合を90%以上とする。下請負等に係る市内業者の受注割合の算定については現場事項の24による。受注者の責めに帰すことができない事由により、指定した工種【別表（2）】を本項で定める受注割合の算定に含めることが困難となった場合は発注者と受注者が協議して指定工種を定める。

（同 取扱要領 第7条）

6. 官公庁への手続き

工事の施工に必要な官公署その他への手続きは速やかに行うこと。

7. 入札保証金

免除

8. 契約保証

鶴岡市建設工事請負契約約款第4条による保証を付すること。

9. 前金払い・中間前金払い

前金払いについては、鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第1項及び第2項による。

また、中間前金払いについては、鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第3項及び第4項による。

10. 部分払い

支払い方法は鶴岡市建設工事請負契約約款第39条及び第43条によるものとし、適用は

【別表（1）】支払い区分表のとおり。

11. 下請負の禁止

工事の大部分又は、全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

12. 設計変更及び請負代金の変更について

12-1. 設計変更については、建設工事請負契約約款によるところであるが、その基本的な考え方や

手続きについては「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン」（平成27年5月

（令和2年6月一部改定）国土交通省官庁営繕部）によるものとする。

図面等に記載されていない事項であっても、法規上、現場取合い及び納まりで当然必要と思われる軽微な変更は、監督職員と協議のうえで施工する。ただし、これによる請負金額の変更は原則

として行わない。

12.2. 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更は鶴岡市建設工事請負契約約款第26条第1項、第5項、第6項に記載のとおり。以下、抜粋。

「第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不相当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。」

「5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。」

「6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。」

13. 現場代理人の常駐義務

鶴岡市建設工事請負契約約款第11条による。条件付き一般競争入札において「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書」を提出した場合は申請書に記載した技術者を現場に配置すること。

14. 主任技術者・監理技術者の配置

14-1. 建設業法に基づき、監理技術者等の有資格者を専任で配置すること。条件付き一般競争入札において「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書」を提出した場合は申請書に記載した技術者を現場に配置すること。なお、下請人についても再下請の額により建設業法に基づく監理技術者等の専任が必要となる場合があるのでこれについても十分留意すること。

14-2. 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者については、下記のとおりとする。（鶴岡市発注工事における監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて）

☐ 兼務可 / ☐ 兼務不可 / ☒ 対象外 （☒印を適用）

15. 労働災害の防止

労働災害の未然防止に最善の処置をなすこと、又労働安全衛生法に定められた有資格者を選任し、監督職員にその内容（権限、職務担当、資格、免許等）を明記した書面を提出し承諾を得ること。

16. 設計図の製本

当該工事設計図書、A4版一部、縮小版(A3)2部を製本の上、契約締結後、速やかに提出すること。

17. 共同企業体の運営委員会

共同企業体の代表者は、契約締結後すみやかに共同企業体編成表（運営委員会の組織及び運営規則）を提出し承諾を得ること。

18. 工事の出来高に伴う所有権

工事目的物に対し、部分払いを行った出来高部分の所有権は部分払いを行った時点において市に帰属するものとする。尚、所有権の移転後といえども竣工検査に合格し目的物すべてを引き渡すまでは、その部分についても善良なる管理者の注意をもって管理をなし、若しくは損害等を与えた時はすべての損害を賠償すること。

19. 建設業退職金共済制度の適用

中小企業退職金共済法に基づいて国がつくった「建設業退職金共済制度」である建設業退職金共済組合にかかる掛金について、当該請負工事に必要な作業員に係る掛金収納書を、契約締結後30日以内に提示すること。

20. 火災保険等

鶴岡市建設工事請負契約約款第59条による火災保険等を付すること。保険対象期間は、現場乗り込み時期から竣工期限+14日とする。

21. 質問について

別表(1)のとおり

22. 入札会

別表(1)のとおり

23. 入札書宛名

鶴岡市長 皆川 治

24. 工事名

櫛引総合運動公園トイレ改築工事

25. 竣工期限

令和 8 年 3 月 19 日 (木)

※ 週休2日確保工事：(■印を適用)

・発注者指定型 (□ 月単位 / ■ 通期 / □完全週休2日)

□ 受注者希望型

□ 対象外

(以下、発注者指定型の場合に適用する)

・本工事は4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。

実施にあたっては「鶴岡市建設工事「週休2日確保工事」実施要領」に基づくため、詳細については実施要領を確認すること。

25-1. 猛暑日を考慮した工期の設定 (■印を適用)

□ 猛暑による作業不能日数 (____ 日間)

■ 不採用

運用は「営繕工事における猛暑を考慮した適正な工期設定の運用について

(令和6年3月22日付 国営計第173号 国営建技第14号) による

26. 設計図書の返還

現場説明時に設計図、現場説明事項書等が交付された場合は入札当日、会社名記入の上、契約管財課に返還すること。

~~27. 支給材料(建築工事に適用)~~

~~本工事に使用する木材の内、構造図及び金抜き設計書に【支給木材】と記載された品質・規格・数量の木材を市が工事受注者に支給する。支給材料の引渡場所(市内)、引渡時期は監督職員の指示による。~~

~~支給した木材について工事受注者の施工方法により不足が生じた場合は工事受注者の負担において調達すること。設計図書の変更または、設計図書等の相違によって過不足の生じた材料については、支給材料の数量の変更を行う。~~

~~支給した木材の性質により生じた瑕疵については、市に木材を納入した者と工事受注者と連帯し補償すること。また、協議により修補に必要な木材は工事受注者に支給する。~~

~~その他の事項については、鶴岡市建設工事請負契約約款第16条による。~~

28. ウィークリースタンス等の推進（鶴岡市建設工事等ウィークリースタンス実施要領による）

本工事は、受発注者協力のもと、工事の円滑化と品質の向上を図るとともに、働き方改革を推進し、担い手確保に努めること目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。

（取組内容）

初回打合せにおいて受発注者相互で確認、調整のうえ、次の各号に掲げる項目について積極的に取り組むものとする。

- （１） 昼休みや１７時以降開始の打合せは行わない。
- （２） 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- （３） 休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。
- （４） 作業内容に見合った作業期間を確保する。
- （５） 定時間際、定時後の依頼は行わない。
- （６） ワンデーレスポンスの対応を徹底する。（工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領）
- （７） 工事又は業務の工程に影響する条件等を受発注者間で確認、共有する。
 - ・災害発生等により緊急的な対応が必要な場合又は受発注者以外の都合等により、取り組むことが困難な場合については対象外とする。
 - ・設計変更を伴う作業依頼については、国土交通省営繕部「営繕工事における設計変更ガイドライン」に基づき適正に対応する。

29. 情報共有システムの利用：（■印を適用）

□：情報共有システム利用の試行対象工事（以下、対象工事の場合に適用）

- （１） 本工事は、情報共有システムを利用する試行の対象工事であり、情報共有システムを利用することを原則とする。ただし、契約締結後に受注者が監督職員と協議し、通信回線を確保出来ない等の理由により利用することが困難と判断した場合は、この限りでない。
- （２） 使用する工事情報共有システムは、LGWAN 環境で使用できるものを選定し、監督員の承諾を得たうえで決定すること。
- （３） 情報共有システムの利用に関する費用については、共通仮設費の率分に含まれる。
また、登録料及び利用料については、受注者が支払うものとする。
- （４） 情報共有システムの利用については、「鶴岡市情報共有システム利用試行要領」に基づき実施すること。
- （５） これらに定められていない事項は、監督職員と協議するものとする。
- （６） 機能要件は、国土交通省が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件」及び「業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件」とする。

※国土交通省ホームページ参照（http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_rev20/）

※受注者の申し出により情報共有システムを利用する場合は監督職員と協議の上、変更契約の対象とする。

※積算上の留意点

数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。

数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、契約管財課契約検査係に提出してください。

「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。

「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

■現場事項

1. 設計図書の優先順位

- 1 現場説明事項及び質疑応答書
- 2 設計図
- 3 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」、建築物解体工事共通仕様書、「公共建築工事標準図」、「公共建築木造工事標準仕様書」（いずれも最新年度版）※特記なき事項はすべてこれらによる。

■ 建築工事編 / ■ 機械設備工事編 / ■ 電気設備工事編 （■印を適用）

4 金抜き設計書（参考）

2. 書面の原則

工事進行上の質疑、指示、請求などは必ず書面、または電子メールにより行う。

但し、情報共有システム等を使用する場合は協議の上、決定する。

3. 監理事務所（■印を適用）

☐ 設置する / ■ 設置しない

4. 仮囲い

特記仕様書、設計図のとおり。

工事用地とその他の部分を高さ 1.8m 程度の仮囲い（単管パイプ+メッシュシート）または A 型バリケード等で区画すること。

また、通行人等の見やすい場所に、工事名、発注者名【鶴岡市】、工事期間等を示す表示板及び各種法令に基づく表示とあわせて、工事概要を表示すること。

4.-1 交通誘導員 B（■印を適用）

☐ 配置する（ 日・人） / ■ 配置しない

5. 工事車両の運行

道路管理者と事前協議のうえ、運行経路等その指示によること。交通事故防止に十分留意すること。

工事着工前、監督職員立ち会いの上道路現況の実測、写真記録を提出すること。

6. 第三者への責任

工事施工による振動、騒音、粉じん、その他近隣環境への影響には特に注意し、施設利用者、付近住民、道路利用者等第三者に対するトラブルについては、受注者の責任において解決すること。

7. 労働災害の防止

現場の安全、衛生、災害の防止には最善の措置をなし、各々の責任者を常時現場に勤務させること。あわせて労働安全衛生法等、定められた関係書類を監督官庁に提出し承認された写しを監督職員に提出すること。

8. 仮設電力・用水

既存設備がある場合は、監督職員と協議の上、有償にて使用できる。（これに要する手続き、費用は受注者の負担とする）

9. 原形復旧

道路、側溝等を損傷した場合は、その都度速やかに復旧し、工事用地は建物竣工までに着工前の状態に修復すること。（釘・木片・コンクリート・くず等残さぬようにすること）

10. 工事用地

受注者が使用できる工事用地、場内の駐車場等は契約後、市監督職員と協議のうえ決定する。

1 1. 施工計画書

着工に先立ち工事の総合仮設計画や工種別施工計画書はすみやかに提出し承諾を得ること。

1 2. 工程表

契約後速やかに全工期内の実施工程表を提出し承諾を得ること。又、工程会議を開催する場合は、前回工程会議から次回工程会議まで工程表を提出すること。

詳細は鶴岡市建築工事監理要領のとおり。

1 3. 工事日報

工事全般の進行状況を毎日記録した日報を作成し、現場に備え置くこと。

1 4. 施工図及び原寸図

施工図、現寸図、見本等は早めに提出し承諾を得ること。

1 5. 材料検査及び立会検査、使用材料等

- 1) 契約約款第 14 条により監督職員の検査を受け合格したものでなければ使用できない。但し、製作工程で試験検査を実施しなければならない材料、製品についてはすべて受注者の自主検査実施とし、その結果を報告し承諾を得ること。
- 2) 試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合する事が確認出来ないものは、公的試験の品質、規格、性能証明書、強度試験成績書等を提出すること。
- 3) 各設備工事も同様とする。
- 4) 自主検査を必要とするものは別途指示する。
- 5) 使用する材料、機器等は設計図書に定める品質、性能を有する新品（仮設材を除く）で下記のいずれかに適合するものとする。

- ・ 建築基準法第 37 条 ・ JIS または JAS ・ エコマーク ・ (一財) 公共建築協会
- ・ グリーン購入法 ・ (一財) ベターリビング ・ 給水装置の構造及び材質の基準
- ・ その他、市が承諾したもの

1 6. 保証書

防水工事等責任施工で保証期間を指定されたものは、受注者及び施工者連名で保証書を提出すること。

1 7. 鉄骨加工組立業者

鉄骨加工、組立施工業者は、大臣認定取得工場で且つ、監督職員の承諾を受けた者とする。

1 8. 超音波探傷検査

鉄骨溶接部分の非破壊検査を実施しなければならない。これを実施する場合は監督職員の立会いを求め、合格してから次の工程に進むものとする。なお、全溶接部分の探傷検査報告書を提出し承諾を得ること。

1 9. 写真等

着工前から竣工までの工程写真を詳細に（各設備工事も同じ）撮影し、説明を付け、竣工時に提出すること。提出部数、仕様は、「鶴岡市建築工事引継書類作成・整理要領」のとおり。

2 0. 竣工図・施工図

竣工図は黒表紙とし、表紙に打文字又は印刷で工事名、工期、発注者、監理者、受注者、背表紙に工事名を明記の上、製本して提出すること。

竣工図は原図を添えて、CADで作成の場合はデータも提出すること。

提出部数、仕様は、「鶴岡市建築工事引継書類作成・整理要領」のとおり。

2 1. 契約不適合責任の検査

工事目的物引渡後 1 年目及び 2 年目にて契約不適合責任の検査を行い、その結果受注者の責任による

補修等が発生した場合は契約約款第46条を適用する。

22. 引き渡し

竣工検査合格後、下記のものを添付すること。

1. 工事引渡書及びリスト表
2. 各工事ミルシート
3. 各試験データ及び配合表、記録測定表
4. 各保証書
5. 各官公庁検査合格書
6. カギリスト及び付属品
7. 下請施工者住所、氏名、電話記入一覧表
8. 下請基本契約書、請書、下請約款（その都度）
9. 各器具、機械取扱い説明書及びカタログ
10. 使用上、保守管理上の注意事項記載書
11. その他必要と認めたもの

23. ~~使用木材について~~

~~木材の使用にあたっては、鶴岡市林業の振興に寄与するよう努めること。~~

~~鶴岡市産材として指定された木材は産地証明書を提出すること。~~

24. 下請負等に係る市内業者の受注割合の算定（消費税を含む設計工事費が1億円以上の建築工事に適用） 一般事項の5. 下請負等に係る市内業者の受注割合の算定については以下による。

- ① 市内業者が一次下請負人として請け負った工事の一部を再度他の下請負人に請け負わせた場合（以下、「二次下請負」という。）で、その二次下請負人が市外業者の場合は、その二次下請負契約額を減じた額を市内業者となる一次下請負契約額とする。
- ② 市外業者が一次下請負人として請け負った工事の一部を二次下請負とした場合で、その二次下請負人が市内業者の場合は、その二次下請負契約額は市内業者を下請負人とする一次下請負契約額とする。
- ③ 下請負人がその下請負契約に含む資材購入及び役務の調達については、調達先にかかわらずその下請負契約額に含むこととする。但し、下請負人が市外業者であった場合には資材の購入及び役務の調達先が市内業者の場合は、その購入額または役務調達額を②の規定に準じて市内業者を下請負人とする契約額とする。
- ④ 市内業者とは、鶴岡市内に本店が所在する業者とする。
- ⑤ 一次下請負契約総額の算定対象として指定する工種は【別表（2）】にあげる直接工事とする。
- ⑥ 指定した工種以外について、下請負人を市内業者とした下請負契約についてもその契約額を本規定の算定に含めることができる。
- ⑦ 受注者は、下請負が二次以降、数次に及ばないように努めることとするが、やむを得ず二次下請負人が再度の下請負を行った場合は、上記①から③に準じて市内業者下請負契約額を算定する。
- ⑧ 本規定の履行を確認するため、施工体制台帳・体系図、下請計画・報告書並びに下請契約書の写し（含む二次以降の下請負契約）を速やかに提出するとともに、市内業者の受注割合が確認できる資料を作成し、あわせて提出すること。

25. 協力業者の選定及び仕様資器材の調達について

協力業者の選定及び使用資器材、労務の調達にあたっては地元業者を優先し、鶴岡市産業、経済の振

興に寄与するようにつとめること。

なお、下請契約の締結においては、事前にその内容等について、市の承諾を必要とするので、一般事項第4項を遵守のこととし、資器材の購入先、品質、規格の選定においても同様とする。

26. 施工体制台帳等の整備について

施工体制台帳を作成し現場に備え置き、その写しを提出すること。また、施工体系図を作成し工事現場に掲示すること。

27. 工事に伴う発生材の処理及び石綿の事前調査結果の報告について

27-1. 工事に伴う発生材の処理については、建設リサイクル法（平成14年5月30日施行）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令に従い、適切に処理すること。

27-2. 石綿障害予防規則第4条の2に基づき、~~工事開始前の石綿の有無の調査を実施し~~報告様式（石綿障害予防規則様式第1号）による事前調査結果等報告を監督職員の確認を受けたうえ、庄内労働基準監督署に報告すること。※既存トイレH21 竣工
その他、所定の手続き、報告が必要な場合も監督職員の確認を受けること。

28. 建設発生土の適正処理

本工事における全ての建設発生土の受入地については、下記の通りとする。これにより難しい場合は監督職員の指示によるものとし、設計変更協議の対象とする。

受入地が決定した場合は速やかに建設発生土受入同意書、運搬経路と距離を記載した位置図、受入地の写真（受入れ前）を監督職員に提出し、受注者の責任において適正に運搬・処理を行なうこと。また、建設発生土の処分状況を確認するため、受入れ前、受入れ中（抜粋で可）、受入れ後の状況写真を監督職員に提出すること。

なお、受入地が複数にわたる場合は、それぞれについて上記の書類を提出すること。

- ・建設発生土受入地（想定）の名称及び所在地：（■印を適用）
 - ・ストックヤード （☐ 鶴岡市山田字境興屋地内 / ☐ 鶴岡市勝福寺前川原地内）
 - ☐ 大山工業団地内仮置場 （鶴岡市指定場所）
 - ☐ 基盤整備事業（事業主体：山形県 搬出場所： ）
 - ・その他（☐ 工事敷地内に敷き均し） / ■ 発生土なし）
- ・運搬距離 : km以内

29. 工事实績情報の登録について

当初契約時または変更契約時において、請負代金額が500万円以上の工事については、工事实績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請をしなければならない。

登録対象は、請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、請負代金額2,500万円を超えて変更する場合には変更

時登録を行うものとする。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを速やかに監督職員に提出すること。

30. 再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）の提出について

当初契約時または変更契約時において、請負代金額が100万円以上の工事については、工事着手前に「再生利用資源計画書及び再生資源利用促進計画書」を作成し、監督職員に提出すること。

また、工事完了時には「再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書」を作成し、データもあわせて監督職員に提出すること。

31. その他

- 1) その他特記なき細部については設計図書、公共工事標準仕様書及び工事監理指針を熟読の上、遵守すること。
- 2) 請負代金額内訳書及び工程表等は契約約款第3条により契約締結後7日以内に提出すること。

32. 質問について

質問事項をA4版中央左半分使用記入（右半分は回答欄として空白とすること）コピーのできる用紙に記入して提出のこと。

提出、回答日時 ～ 【別表（1）】記載のとおり。

33. 入札書及び入札要領

入札書の様式、記載要領は入札公告（入札指名通知書）のとおり。

入札時共同企業体として入札の場合は各委任事項については、特に留意すること。

34. 連絡（統一）

市から共同企業体代表者へ工事関係の通知指示等をした場合は、各構成員にも通知したことになるので留意すること。（鶴岡市建設工事請負契約約款第1条第12項）。

35. 問い合わせ

入札要領手続等に関しては随時下記で受け付ける。

総務部契約管財課契約検査係（0235）35-1154

〈適用範囲〉

1. 一般事項の17項及び現場事項の33、34項は、当該工事について、事前に共同企業体の結成が承認された共同企業体に適用する。
2. 一般事項の14、27項及び現場事項の17、18、23、27-2、28、30項は、該当する受注工事がある場合に適用する。

【別表（1）】

	年 月 日	時 間	場 所	
入 札 会	入札公告（指名通知書）による			
質問書受付期間	日時：入札公告（入札指名通知書）による	文書：契約管財課		
回答書閲覧期間	日時：入札公告（入札指名通知書）による	文書：契約管財課		
支 払 区 分 表				
区分	前金払	中間前金払	部分払	摘 要
令和7年度	あり	あり	なし	
（1.前金払い） 請負代金額の4/10以内とする。（鶴岡市建設工事請負契約約款第36条を適用）（2.中間前金払い） 請負代金額の2/10以内とする。 （鶴岡市建設工事請負契約約款第36条第3項及び第4項を適用） （3.部分払い） 鶴岡市建設工事請負契約約款第39条、第43条によるものとし、適用は上記のとおり。 ※支払い条件 前金払い及び中間前金払いについて、債務負担行為（複数年に渡る工事）で支払区分が【あり】の場合、当該年度に支払うものとする。				

【別表（2）】

現場事項の24、下請負に係る市内業者の受注割合の算定対象とする工種は下記のとおりとする。

（消費税を含む設計工事費が1億円以上の建築工事に適用）


工 種（○印のついた工種を対象とする）		左記の工種の内、算定から除外する項目
○	1.仮設工事	交通誘導警備員、化学物質濃度測定費、荷揚げ用重機械器具費、敷き鉄板、構台
○	2.土工	
○	3.地業工事	コンクリート圧送、地盤改良、杭地業、矢板
○	4.鉄筋工事	ガス圧接、ガス圧接部超音波探傷試験費
○	5.コンクリート工事	コンクリート圧送
／	6.型枠工事	
／	7.鉄骨工事	
／	8.コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事	
	9.防水工事	
／	10.石工事	
／	11.タイル工事	
	12.木工事	集成材及び金物
	13.屋根及びとい工事	
／	14.金属工事	
○	15.左官工事	
	16.建具工事	アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防火シャッター
／	17.カーテンウォール工事	
○	18.塗装工事	
	19.内装工事	
／	20.ユニット及びその他の工事（家具工事含む）	フリーアクセスフロア、鋼製床、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、プレキャストコンクリート工事、煙突ライニング、調理機器、既製家具、ブラインド、消防用既製家具等（防火衣ロッカー他）
○	21.排水工事（街きよ、縁石及び側溝）	
○	22.舗装工事	
／	23.植栽及び屋上緑化工事	
○	24.解体工事	発生材処理費（最終処分）
／	25	
／	26.	

※指定した工種以外について、下請負人を市内業者とした下請負契約についてもその契約額を本規定の算定に含めることができる。

【鶴岡市建設工事における市内業者の受注確保取扱要領】


（市内業者下請指定工種等に係る協議）

第7条 建築物の設計・積算及び工事監理担当課と元請建設業者は、工事期間中、市内業者下請指定工種等について、地震や火災などの災害のほか、受注者の責めに帰すことのできない事由により当該指定工種等に係る履行の確保ができない場合はその取扱いについて協議の上、履行確認事項から除外等することができる。



平面図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)



仕様書（本体+屋根一体型・可動式トイレ・冬期閉鎖タイプ）


		仕 様	色 ． 品番			仕 様	色 ． 品番	
構 造	屋 根	鉄骨造				天 井	化粧スラグ石こう板貼	ホワイト
	本 体	鉄骨造				内 壁	アルミ積層複合パネル貼	ホワイト
外 部 仕 上	屋 根	シート防水仕上〔下地：構造用合板〕		内 部 仕 上	衛生器具	床	2 0 0 mm角磁器質タイル貼	ベージュ系
	外 壁	金属系サイディング張 t=18 〔表面材：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板／芯材：硬質ウレタンフォーム〕				陶製 手洗器・便器	手洗器：ホワイト／便器：オフホワイト	
	建 具	採光窓：ポリカーボネート F i x	ブルースモークマット			掃除用水栓（手洗器下部）		
		複合パネル貼アルミ框引き戸（バリアフリー）表示錠・管理錠付	ステンカラー／半自動式・ストッパー付／ガラリ付			しびん洗浄水栓（バリアフリー）		
		複合パネル貼アルミ框付ドア（女子・男子）管理錠付	ステンカラー／ストッパー付 D C／ガラリ付			ステンレス製樹脂被覆手すり	ホワイト	
		ステンレス換気ガラリ〔防虫網付〕				ステンレス欄付2連紙巻器		
	その他	アルミ水切				化粧鏡		
		ステンレストイレサイン	ヘアライン仕上			ベビーシート（バリアフリー）	ホワイト	
		臭突				ベビーチェア（バリアフリー）	ホワイト	
		外灯〔明るさセンサ付〕				フィッティングボード＋上部手すり		
		警報ランプ付ブザー（バリアフリー）	赤			ステンレスフック（バリアフリー）		
特 記 事 項	移動用道具収納ボックス					折り畳みステンレス棚（女子・バリアフリー・男子）		
						ステンレス排水目皿		
特 記 事 項	製品本体には、給排水・電気設備二次側一式を含む。 製品本体は「SPL表示認定企業製品及び、「ISO 9001:2015」「ISO 14001:2015」の認証取得企業製品とする。 製品本体は日本公園施設業協会生産物賠償責任保険加入製品とする。 製品本体はクラフト：R H - 0 3 F E - W + H + Mまたは、同等品以上とする。 長期地耐力は F 0 = 5 0 k N / m ² （積雪 1. 5 m未満）			その他		ライニング兼荷物置台（男子）	ホワイト	
			ブース：メラミン化粧合板フラッシュ スライドラッチ付			ホワイト系		
			収納：メラミン化粧合板フラッシュ 管理錠付（男子）			ホワイト系		
			点検口：2 0 0 mm角磁器質タイル貼〔4 5 0 角〕			ベージュ系		

※既存基礎のマンホール位置によっては、トイレレイアウトの調整を必要とします。
※女子トイレ・男子トイレ：約3.7t／バリアフリートイレ：約2.8t

令和 7 年度	図 番	10 葉 1
路線名称又は河川名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ平面図・仕様書 1 葉 1 (櫛引総合運動公園)		
縮 尺 図 示	鶴 岡 市	


正面図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




側面図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




背面図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)



側面図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




令和 7 年度	図 番	10 葉 2
路線名称又は 河 川 名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ立面図 (櫛引総合運動公園)		1 葉 1
縮 尺	図 示	鶴 岡 市

A - A' 断面図

S=1:20 (A1)


S=1:40 (A3)



令和 7 年度	図 番	10 葉 3
路線名称又は河川名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ断面図-1 (櫛引総合運動公園)		2 葉 1
縮 尺	図 示	鶴 岡 市


B - B' 断面図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



C - C' 断面図


S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



令和 7 年度	図 番	10 葉 4
路線名称又は 河 川 名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ断面図-2 (櫛引総合運動公園)		2 葉 2
縮 尺 図 示	鶴 岡 市	


便槽底面伏図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




梁 伏 図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)



D-D' 断面図

S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)




構造仕様

コンクリート	基礎躯体	Fc-21N-8-25
	均しコン	Fc-18N-8-40
鉄筋	D19以上	SD345
	D16以下	SD295
基礎砕石	RC-80	

※地業・コンクリートの各施工及び鉄筋工事は、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「公共建築工事標準仕様書」に準じる事

E-E' 断面図


S=1:25 (A1)
S=1:50 (A3)



令和 7 年度	図 番	10 葉 5
路線名称又は 河 川 名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
既存トイレ基礎参考図-1 2 葉 1 (櫛引総合運動公園)		
縮 尺	図 示	鶴 岡 市

便槽上面伏図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)




※既存アンカーボルトは撤去して新設トイレ用にケミカルアンカーボルトを必要とする。（1棟4本×3棟分）
※アンカーボルト施工の際は、トイレメーカーと位置の再確認を行う。
※既存基礎マンホール位置によってはトイレレイアウトの調整を必要とする。

令和 7 年度	図 番	10 葉 6
路線名称又は河川名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
既存トイレ基礎参考図-2 2 葉 2 (櫛引総合運動公園)		
縮 尺 図 示		鶴 岡 市

電 気 設 備 図


S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



[凡 例]

—	EM-EEF1.6-2C
2.0	EM-EEF2.0-2C
2.0 //	EM-EEF2.0-3C

盤 結 線 図



姿 図

室内灯 (20形)	N	外灯	N	警報ランプ付ブザー	N
壁面取付・LED	10	壁面取付・LED・明るさセンサー付	3	(5W) 赤	1
記 号	(20形)	記 号	(外灯)	記 号	(BZ)


記 号	名 称	備 考	N
L 1, L 2	分電盤	スチール製・鍵付	2
L 3	分電盤	樹脂製	1
親RAS	熱線センサ付自動スイッチ (親機)	室内灯用 (壁面取付)	3
子RAS	熱線センサ付自動スイッチ (子機)	室内灯用 (壁面取付)	5
非常用押釦		6A300V AC	2
外部P. B		ステンレス製・アース端子付	3

- [特 記]
- ※ 室内灯は壁面取り付けとする。
 - ※ 電気配線実線部は既製品の本体に含む。
 - ※ 電気配線点線部は一次側現場施工
 - ※ 外部P. Bへの電線管接続及び既存樹内での電線接続は材工共一次側現場施工
 - ※ アースの必要なものに関しては全て接地工事施工とする。
 - ※ 接地工事は一次側現場施工
 - ※ 電線はエコケーブルを使用する。

令和 7 年度	図 番	10 葉 7
路線名称又は河川名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ電気設備図 (櫛引総合運動公園)		1 葉 1
縮 尺 図 示	鶴 岡 市	

給排水設備図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



[凡 例]

__VB__ 給水管：硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）

__VP、VU__ 排水管：硬質塩化ビニル管（VP、VU）


※ 配管接続工事は材工共一次側施工

[特 記]

※ 給水管の凍結防止のため、一次側に水抜栓を設けること


雑排水管底詳細図

S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)



給水管底詳細図

S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)



令和 7 年度	図 番	10 葉 8
路線名称又は 河 川 名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ給排水衛生設備図 1 葉 1 (櫛引総合運動公園)		
縮 尺 図 示		鶴 岡 市

衛生器具表
女子トイレ

品 名	品 番	色 番 ・ 仕 様	N
洋式大便器	DX-570P,	ロンシール オフホワイト	3
手 洗 器	L30D, TL19AR (自閉式水栓),	TOTO ホワイト #NW1	1
掃除用水栓	T200CSNR13,	TOTO キー式水栓	1
手 す り	T112C6 (I型),	TOTO ステンレス樹脂被覆タイプφ34 ホワイト #NW1	3
紙 巻 器	YH701,	TOTO ステンレス・棚付2連	3
化 粧 鏡	YM4560FE (450×600),	TOTO 耐蝕仕様	1
ステンレス棚	RV-200-SP-S,	杉田エース 折り畳み仕様	4
排 水 目 皿	HSUY-20L200N,	ロンシール トラップ・盗難防止用チェーン付	1
床上掃除口	MB132WK (50),	MIYAKO ステンレス・セミツパタイプ	1

男子トイレ


品 名	品 番	色 番 ・ 仕 様	N
小 便 器	LU-170,	ロンシール オフホワイト	3
洋式大便器	DX-570P,	ロンシール オフホワイト	1
手 洗 器	L30D, TL19AR (自閉式水栓),	TOTO ホワイト #NW1	1
掃除用水栓	T200CSNR13,	TOTO キー式水栓	1
手 す り	T112CU22 (小便器用), T112C6 (I型),	TOTO ステンレス樹脂被覆タイプφ34 ホワイト #NW1	各1
紙 巻 器	YH701,	TOTO ステンレス・棚付2連	1
化 粧 鏡	YM4560FE (450×600),	TOTO 耐蝕仕様	1
ステンレス棚	RV-200-SP-S,	杉田エース 折り畳み仕様	2
排 水 目 皿	HSUY-20L200N,	ロンシール トラップ・盗難防止用チェーン付	1
床上掃除口	MB132WK (50),	MIYAKO ステンレス・セミツパタイプ	1

バリアフリースイレ

品 名	品 番	色 番 ・ 仕 様	N
洋式大便器	DX-570P,	ロンシール オフホワイト	1
ステンレス棚	RV-200-SP-S,	杉田エース 折り畳み仕様	1
しびん洗浄水栓	T95WRR,	TOTO	1
大型手洗器	L270D, TL19AR (自閉式水栓),	TOTO ホワイト #NW1	1
フィッティング ボード	YKA41, T112C4 (上部手すり)	TOTO ホワイト	1
掃除用水栓	T200CSNR13,	TOTO キー式水栓	1
手 す り	T112H8R (はね上げ式), T112CL10 (L型),	TOTO ステンレス樹脂被覆タイプφ34 ホワイト #NW1	各1
紙 巻 器	YH701,	TOTO ステンレス・棚付2連	1
ベビーシート	YKA25N,	TOTO ホワイト	1
ベビーチェア	YKA15S,	TOTO ホワイト	1
ステンレスフック	YKH20R,	TOTO ステンレス・ストッパー付	1
化 粧 鏡	400×1000,	特 注 耐蝕仕様	1
排 水 目 皿	HSUY-20L200N,	ロンシール トラップ・盗難防止用チェーン付	1
床上掃除口	MB132WK (50),	MIYAKO ステンレス・セミツパタイプ	1

給排水設備図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



[凡 例]


- VB— 給水管：硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）
- VP, VU— 排水管：硬質塩化ビニル管（VP, VU）

[特 記]

- ※ 給水管の凍結防止のため、一次側に水抜栓を設けること
- ※ 配管接続工事は材工共一次側施工


雑排水管底詳細図

S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)




給水管底詳細図


S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)



令和 7 年度	図 番	10 葉 10
路線名称又は 河 川 名		
事業名	櫛引総合運動公園トイレ改築工事	
位 置	鶴岡市勝福寺字福島地内	
トイレ給排水管取出位置参考図 1 葉 1 (櫛引総合運動公園)		
縮 尺	図 示	鶴 岡 市




グラウンドゴルフ場




トイレ舗装工 (内訳)
スロープ B1. 50×L5. 250= 7. 875㎡
通路 B1. 50×L8. 484=12. 726㎡
*スロープは1. 50mをレベルとし3. 75m区間を8%にて取り付ける。
*スロープ手摺は監督員の指示による。

トイレ (身障者、男女トイレ、道具入れ)
(下流側より 男子・多目的・女子の配置とする。)
トイレ通路工 B1. 86×L11. 880=22. 097㎡

平成 21 年 度	図 番	業
路線名又は河川名		
工 事 名	鶴引総合運動公園トイレ整備工事	
位 置	鶴岡市大字勝福寺地内	
計 画 平 面 図		
縮 尺 1 : 2 5 0	鶴 岡 市	




平面図 S=1/25




断面図 S=1/25

平成 21 年 度	図 番	業
設計者又は 用 意		
工 事 名	樹引総合運動公園トイレ整備工事	
位 置	福岡市大字郡福寺地内	
平 面 図 ・ 断 面 図 (構造図6集1)		
縮 尺 1 : 2 5		福岡市




正面図 S=1/50



側面図 S=1/50


仕様書(河川敷可動タイプ)



背面図 S=1/50


		仕 様	色 , 品 番
外 部 仕 上	屋 根	PC屋根 塗装仕上	グレー
		採光窓: ポリカーボネイトF1x	
		アルミ水切	シルバー
	外 壁	窯業系サイディング貼	レンガ調
		出入口枠: PC下地 保護塗料塗布	
		複合パネル貼アルミ框付引き戸(多目的) 表示錠・シリンダ付一錠付	ステンカラーノ半自動式・ストッパー付
		アルミすべり出し窓(ポリカーボネイト)	フレーム: ステンカラーノブルースモークマット
		ステンレストイレサイン	ヘアライン仕上
		非常用電子ブザー付小型回転灯(多目的)	赤
		防水防臭マンホール(設置用、φ500)	
		臭突	
内 部 仕 上	天 井	PC下地 塗装仕上	ホワイ
		アルミ複層複合パネル	ホワイ
		床	200mm角磁器質タイル貼
	衛生器具	陶製 便器・手洗器 共選	男: ク'ラニットフ'ラック/女: ク'ラニットヒ'ンク
		ブース: ポリエステル合板フラッシュ	男: ベージュ/女: ローズピンク
		ポストフォームカウンター	ブラック
		ステンレス樹脂被覆手すり	多: ハ'ステルアイホ'リー/男: アイホ'リー
		ステンレス紙巻器	
		ステンレス排水目皿	
		軽量シャッター	ホワイ
特 記 事 項		点検口: 200mm角磁器質タイル貼(450角・錠付)	グラニットピンク
		基礎コンクリート: FC21N/mm ² 基礎鉄筋: SD295A 本体: 角形鋼管 STKR-400PZ 給排水・電気設備二次側一式 ※トイレ本体は、日本公園施設業協会 生産物賠償責任保険加入製品・SPL表示認定企業製品とする。 ※トイレ本体は、RH-03FE-ML+HS+WLまたは同等品以上とする。	

平成 21 年 度	図 番	業
路線名又は河川名		
工 事 名	橋引総合運動公園トイレ整備工事	
位 置	鶴岡市大字勝福寺地内	
正面・側面・背面図・仕様書（構造図6葉2）		
縮 尺 1 : 5 0		鶴 岡 市




A-A' 断面詳細図 S=1/30

部分は別途現場施工とする。






B-B' 断面詳細図 S=1/30








C-C' 断面詳細図 S=1/30

部分は別途現場施工とする。

平成 21 年度	図 番	業
図 名 又 は 用 色		
工 事 名	御引越合源助公園トイレ整備工事	
位 置	福岡市大字御引越寺地内	
A-A'・B-B'・C-C' 断面図 (構造図 6 葉 3)		
縮 尺 1 : 3 0	鶴 岡 市	



■ 本体側面用アンカーボルト M-12 L=300 溶融天端より180mm立ち上げ
■ PCスクリーンパネル側面用アンカーボルト M-12 L=300 溶融天端より140mm立ち上げ




構造仕様


コンクリート	基礎躯体	Fc-21N/mm ² u2
	ステコン	Fc-18N/mm ² u2
鉄筋	D19以上	SD345
	D16以下	SD295A
砕石		RC-40

※地盤・コンクリートの各施工及び鉄筋工事は、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「公共建築工事標準仕様書」に準じる事

平成 21 年度		図 番	業
図 名 又 は 用 意			
工 事 名	御引越合連助公園トイレ整備工事		
位 置	福岡市大字御引越寺地内		
便 槽 断 面 図 (構造図6葉4)			
縮 尺 1: 図 示		鶴 岡 市	



電気設備図 (1 / 30)




盤結線図



- (注 記)
- ※ 電気配線実装部は既製品の本体に含む。
 - ※ 電気配線点検部は一次側別途 (現場施工)
 - ※ アースの必要なものに関しては全て接地工事施工とする。
 - ※ 電線はエコケーブル (EM-EEF) を使用する。
 - ※ トイレ撤去時、電源は河川敷外で遮断する。
 - ※ 電源引き込みは、地中からとし配管用料にて接続する。

記 号	名 称	備 考	N
L 1	分電盤		1
●	非常用照明	6A300V AC	2
□	一口防水コンセント	非常用ファン	2
□	非常用ファン		2

電気設備図




給排水設備図 S=1 / 30
- 下水道処理方式 -

給排水設備図

特記無き配線は下記の通りとする。

- EM-EEF1.6-3C
- EM-EEF2.0-2C E2.0



スクリーンパネル詳細図

衛生器具表

男子トイレ

品 名	品 番	色 番	N
洋風大便器	DX-570P.	コンシー	オフホワイト
小便器	LU-160.	コンシー	オフホワイト
手洗器	L870, TL878A (自動式洗浄機)。	TOTO	ハーベストブラウン #884
洋洗手台	T26KNH13.	TOTO	キーン白
化粧鏡	400x750.	特 注	フレーム付ミラーマット
紙 巻 器	TS118MD.	TOTO	ステンレス ワンタ ャチ式
排水器具	UM-200.	HIYAKO	トラップ付

女子トイレ

品 名	品 番	色 番	N
洋風大便器	DX-570P.	コンシー	オフホワイト
手洗器	L870, TL878A (自動式洗浄機)。	TOTO	ハーベストブラウン #884
洋洗手台	T26KNH13.	TOTO	キーン白
化粧鏡	400x750.	特 注	フレーム付ミラーマット
紙 巻 器	TS118MD.	TOTO	ステンレス ワンタ ャチ式
排水器具	UM-200.	TOTO	トラップ付

多目的トイレ

品 名	品 番	色 番	N
洋風大便器	DX-570P.	TOTO	オフホワイト
多目的小便器	L270D, TL18A (自動式洗浄機)。	TOTO	ハーベストブラウン #884
洋洗手台	T26KNH13.	TOTO	キーン白
手 洗 器	T112CL18 (L型), T112H7 (H型)。	TOTO	ハーベストブラウン #884
化粧鏡	450x1000.	特 注	フレーム付ミラーマット
紙 巻 器	TS118MD.	TOTO	ステンレス ワンタ ャチ式
排水器具	UM-200.	HIYAKO	トラップ付

※手洗器はステンレス製耐熱鏡付 イブ634使用

平成 21 年 度	図 番	業
図録名又は 附 用 名		
工 事 名	標引総合運動公園トイレ整備工事	
位 置	鶴岡市大字磐指寺地内	
給排水設備図・電気設備図 スクリーンパネル詳細図 (構造図6葉5)		
縮 尺	1 : 30	鶴 岡 市

河川敷トイレ撤去（復旧）方法

トイレ立面図

トイレ側面図

撤去（復旧）手順

トイレ平面図

本体・基礎・本体・屋根接続詳細図

設備関係接続詳細図

【移動準備】

1. 止水栓を閉鎖し、トイレへの給水を遮断する。
2. 分電盤のブレーカーを落としトイレ内の電気を遮断する。
3. 接続料上部の蓋を取り外し、内部に見える給水管、電線の接続を外す。
(カップラ、ネジ) → ①
4. 本体と屋根を接続しているボルト(M12)を外す。→ ②
6. 本体と屋根を接続しているアンカーボルトのナット(M12)すべてを取り外す。→ ③
5. 便槽と臭突とつながる蛇腹管のパンドを(一)ドライバーで外す。→ ④
7. 入り口スクリーンパネル天端のボルトを外し、代わりにアイボルトを設置する。→ ⑤

【屋根移動】

1. 屋根のアイボルトにシャックルを用いてワイヤーを固定する。→ ⑥
2. 屋根に接続したワイヤーをクレーンにセットし、屋根を静かに持ち上げ、運搬用のトラックに移動する。
3. トラックへの移動は天井が汚れないように屋根下面の支持ピンを用いて積み込む。
(支持ピンが使えない場合は台木等を用いる。)
4. トラックへ移動した後は、速やかにアイボルトからシャックルを取り外す。

【本体移動】

1. 本体の指定された場所へアイボルトを取り付ける。
2. 取り付けしたアイボルトにシャックルを用いてワイヤーを接続する。
3. 本体に接続したワイヤーをクレーンにセットし、屋根を静かに持ち上げ、運搬用のトラックへ移動する。
4. トラックへ移動した後は、速やかにアイボルトからシャックルを取り外す。
5. 便槽の蓋と臭突のキャップを取り付け、便槽を密閉する。

【入り口スクリーンパネル移動】

1. 取り付けしたアイボルトにシャックルを用いてワイヤーを接続する。
2. スクリーンパネルを固定しているボルトを外す。→ ⑦
3. クレーンで静かに持ち上げ運搬用のトラックに移動する。
4. トラックへ移動した後は、速やかにアイボルトからシャックルを取り外す。

【復旧】

*復旧は撤去手順を逆順で行う。

【トイレ参考重量】

- ◇ 本体
 - 男子・・・3.5t
 - 女子・・・3.5t
 - 多目的・・・2.6t
- ◇ 屋根
 - 男子・・・2.5t
 - 女子・・・2.5t
 - 多目的・・・1.9t

平成 21 年 度	図 番	案
図 名 又は 用 意		
工 事 名	御引越合運動公園トイレ整備工事	
位 置	熊岡市大字御坂寺地内	
撤 去 方 法 詳 細 図 (構造図6第6)		
縮 尺 1 : 5 0	熊 岡 市	



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

【解体費項目】

①トイレ×3棟

②目隠し×2枚

③外部臭突×2か所＋掲示板

④屋外盤用キャビネット(更新)

※基礎・犬走り・手すりは含まない



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

【左側面】

※トイレ本体はS造

外壁はサイディング仕上げです

※屋根はPC造



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

【背面】



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

※トイレに取り付けてある臭突

(2か所)は撤去費用に含みます。

※トイレ外部の柵、壁に立てかけてある看板は含めません。

※電気設備はキャビネット更新を本工事に含みます。



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

【右側面】

※壁に取り付けてある掲示板は解体費用に含めてください。



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

※トイレと基礎の連結はプレート

固定式なので基礎を壊す必要はありません。



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

【目隠し】

※RCパネルのみ撤去処分



◆赤川河川可動式 既存トイレ

解体費算出参考写真

※固定方法はトイレ同様プレート

式なので基礎を壊す必要は

ありません。