別 紙

見 積 参 考 資 料

工 事 名　　市道二児線二児橋橋梁保全工事

１）この「見積参考資料」は、対象工事の現場条件等を考慮し標準的な施工内容等を参考に示した資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではありません。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工方法、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとします。
２）この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとします。
３）原則として、各種補正や単価等の金額に関する質問には回答できません。

鶴岡市 建設部 土木課

【参考資料】

第　1号　　10　　本当たり　　単価表

大引材交換

□200×180　L=2.3m

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
大引材	□200×180×2300　杉材AQ1種	本	10			
とび工		人	12			RA030
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						
1本当たり						

【参考資料】

第　2号　　10　　本当たり　　単価表

根太材撤去再設置

□130×130　L=3.0m

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
根太材	□130×130　L=3.0m　杉材AQ1種	本	10			
とび工		人	2.65			RA030
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						
1本当たり						

【参考資料】

第　3号　　10　　枚当たり　　単価表

床材撤去再設置

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
とび工		人	0.24			RA030
計						
1枚当たり						

【参考資料】

第　4号　　1　　式当たり　　単価表

木材保護塗装
2回塗り

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
木材保護用塗料	キシラデコール同等品　16ﾘｯﾄﾙ/缶	缶	1			
普通作業員		人	2			RA010
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						

【参考資料】

第　5号　　1　　箇所当たり　　単価表

橋桁材料

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
主桁	H-300×150　L=4.0m　N=2本	t	0.339			諸材料含む
横桁	⊥-100×100×7　L=1.5m　N=3本	t	0.053			諸材料含む
縦桁	角パイプ 100角　3.2㎜　L=4.0m	本	1			
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						

【参考資料】

第　6号　　1　　箇所当たり　　単価表

橋桁撤去設置

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
とび工		人	2			RA030
溶接工		人	2			RA065
計						

【参考資料】

第　7号　　1　　箇所当たり　　単価表

橋桁塗装

錆止め塗装　下塗・上塗

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塗装工		人	2			RA060
下塗り塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ	kg	1.6			
上塗り塗料	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ(長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料)	kg	1.3			
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						

【参考資料】

第　8号　　1　　箇所当たり　　単価表

床版材料

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
足場板(杉板)	4.0m×3.6cm×20cm	枚	22			
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						

【参考資料】

第　9号　　1　　箇所当たり　　単価表

床版取付

名　称	規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
とび工		人	2			RA030
計						

【参考資料】

第 10号　　1　　箇所当たり　　単価表

手摺材料

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手摺材料	角柱90×90 L=2.0m 杉材AQ1種	本	8			
手摺材料	角柱90×90 L=1.4m 杉材AQ1種	本	6			
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						

【参考資料】

第 11号　　1　　箇所当たり　　単価表

手摺取付

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
とび工		人	4			RA030
計						

【参考資料】

第 12号　　1　　式当たり　　単価表

木材保護塗装
2回塗り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木材保護用塗料	キシラデコール同等品　16ﾘｯﾄﾙ/缶	缶	1			
普通作業員		人	2			RA010
諸雑費	施工に必要な副資材、動力工具等	式	1			
計						

【参考資料】

第 13号　　1　　式当たり　　単価表

積込運搬

木材

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1.728			R06Ⅰ-2-③ 施工P-01
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間の有無:無し 片道運搬距離(km):20.5km以下	t	1.728			R06Ⅰ-2-③ 施工P-02
計						

【参考資料】

第 14号　　1　　式当たり　　単価表

発生材処分

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生木材処分費	生木(幹)準用	t	1.728			㈱渡会電気土木田代工場　T223416
計						