

照査者	設計者

工事番号		施工年度	令和7年度
工事名称	令和7年災 第3751号 市道泡瀧大鳥線道路災害復旧工事		
工事場所	鶴岡市大鳥地内		
施工主	鶴岡市	工事概要 施工延長L=53.0m ブロック張 A= 372m ² 小口止工 N= 2箇所 表層工 A= 147m ² 防護柵工 L= 52m 仮設道路工 L= 191m	
設計区分	実施設計		
路線名	市道泡瀧大鳥線		
工事期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
工事日数	日		
部課名	土木課		
積算担当	工務係		
合計額			
工事価格			
消費税相当額			

位置図



縮尺:1/25,000

0 500m 1000m
[Scale bar]

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川工事						場所区分:山間僻地及び離島
令和7年災 第3751号 市道泡瀬大鳥線道路災害復旧工事			1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂、オープソカット掘削	m ³	220			第 1号単価表
路体盛土工		式	1			
路体盛土	2.5m未満	m ³	100			第 2号単価表
路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	40			第 3号単価表
路床盛土工		式	1			
路床盛土	2.5m未満	m ³	30			第 4号単価表
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	80			第 5号単価表
路肩整備工		式	1			
路肩盛土	最大埋戻幅1m未満	m ³	6			第 6号単価表

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
コンクリート打設 張りコンクリート	パック枠 目地材設置有	m ²	70			第 7号単価表
一般養生工	張りコンクリート	m ²	70			第 8号単価表
型枠工	張りコンクリート	m ²	48			第 9号単価表
残土処理工		式	1			
残土処理		m ³	130			第 10号単価表
法面整形工		式	1			
法面整形	切土部、無し、礫質土、砂 及び砂質土、粘性土	m ²	220			第 11号単価表
法面整形	盛土部、無し	m ²	180			第 12号単価表
張ブロック工		式	1			
作業土工		式	1			
床掘り	土砂、標準	m ³	210			第 13号単価表
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	120			第 14号単価表
基面整正		m ²	30			第 15号単価表

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
コンクリートブロック張工		式	1			
コンクリートブロック張	控え 35cm	m ²	372			第 16号単価表
胴込コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	71			第 17号単価表
目地板	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	24			第 18号単価表
均しコンクリート型枠	t=10cm	m ²	11			第 19号単価表
均しコンクリート	無筋造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)	m ³	3			第 20号単価表
土台コンクリート	1:1.5型	m ³	7			第 21号単価表
天端コンクリート	1:1.5型 t=10cm	m ³	6			第 22号単価表
小口止工	18-8-40(高炉)、一般養生	箇所	2			第 23号単価表
隔壁工	18-8-40(高炉)、一般養生	箇所	1			第 24号単価表
雑工	(すり付け部)	式	1			
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m ²	2			第 25号単価表
コンクリート	無筋造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)	m ³	1			第 26号単価表

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	RC-80 t=30cm	m ³	1			第 27号単価表
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
下層路盤工	RC-40 t=15cm	m ²	145			第 28号単価表
上層路盤工	M-40 t=15cm	m ²	145			第 29号単価表
表層工	再生密粒度As(13) t=4cm	m ²	147			第 30号単価表
表層工	再生密粒度As(13F) t=3cm	m ²	147			第 31号単価表
防護柵工		式	1			
防護柵工		式	1			
ガードレール設置工(土中建込、耐雪型)	塗装品 Gr-C3-2E、直線部	m	5			第 32号単価表
ガードレール設置工(土中建込、耐雪型)	塗装品 Gr-C3-2E、直線部	m	47			第 33号単価表
防護柵基礎工		式	1			
基礎碎石工	RC-80 t=15cm	m ²	7			第 34号単価表

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
型枠	一般型枠、小型構造物	m ²	10			第 35号単価表
コンクリート	18-8-40(高炉)、一般養生	m ³	1			第 36号単価表
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
区画線工 ^ ト式(車載式) 昼間 豪雪補正有	実線 15cm 制約無, 未供用区間	m	52			第 37号単価表
構造物撤去工		式	1			
防護柵撤去工		式	1			
ガードレール撤去工 (土中建込)	Gr-C3-2E	m	5			第 38号単価表
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート切断	コンクリートカッター、15cm以下	m	5			第 39号単価表
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間	無筋構造物 制約無, 低騒音 ・低振動対策不要	m ³	2			第 40号単価表
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	58			第 41号単価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版、無し、不要 、15cm以下	m ²	89			第 42号単価表

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物処理工		式	1			
殻運搬処理	無筋コンクリート殻	m ³	2			第 43号単価表
殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	6			第 44号単価表
無機性建設汚泥運搬処理		m ³	0.1			第 45号単価表
廃プラスチック運搬処理		t	0.1			第 46号単価表
鉄くず運搬運搬		t	0.8			第 47号単価表
仮設工		式	1			
仮設道路工	(締切兼用)	式	1			
掘削	現場採取土	m ³	530			第 48号単価表
盛土	現場採取土	m ³	470			第 49号単価表
敷砂利	RC-40	m ³	31			第 50号単価表
掘削(撤去)	土砂、オープソカット	m ³	510			第 51号単価表
残土運搬処理		m ³	30			第 52号単価表

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設道路工	(拡幅部)	式	1			
盛土(路体・築堤)	購入土 丘砂(砂丘砂)	m ³	130			第 53号単価表
掘削	撤去	m ³	130			第 54号単価表
残土運搬処理		m ³	130			第 55号単価表
敷鉄板設置撤去工	22×1,524×3,048	m ²	269			第 56号単価表
<設置>						
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048	枚	58			第 57号単価表
敷鉄板整備費	22×1,524×3,048	枚	58			第 58号単価表
土留工		式	1			
大型土のう製作・設置	パック穴設置	袋	68			第 59号単価表
大型土のう撤去	パック穴撤去	袋	68			第 60号単価表
整地		m ³	68			第 61号単価表
水替え工		式	1			

本工事内訳書

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1			第 62号単価表
ポンプ運転工(作業時)	0≤排水量<120m ³ /h, 全揚程10m	日				第 63号単価表
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員B		人				
直接工事費計						
共通仮設費計						
運搬費		式	1			第 8号内訳書
共通仮設費		式	1			
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格						

本工事内訳書

見 積 參 考 資 料

工 事 名 令和 7 年 災 第 3751 号 市道泡滝大鳥線道路災害復旧工事

- 1) この「見積参考資料」は、対象工事の現場条件等を考慮し標準的な施工内容等を参考に示した資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工方法、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- 2) この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。
- 3) 原則として、各種補正や単価等の金額に関する質問には回答できません。

鶴岡市建設部土木課

第 22 号

運搬費

1式当たり

明細書

第 1号 1m³当たり

単価表

掘削

土砂、オープソカット掘削

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
掘削	土砂、オープソカット、無し、無し、5,000 m3未満	m ³	1			
	土質:土砂 施工方法:オープソカット 押土の有無:無し					
	障害の有無:無し 施工数量:5,000m3未満					
計						

第 2号 1m³当たり

単価表

路体盛土

2.5m未満

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土	2.5m未満 施工幅員：2.5m未満	m ³	1			
計						

第 3号

1m³当たり

単価表

路体盛土

2.5m以上4.0m未満

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満 施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
計						

第 4号

1m³当たり

単価表

路床盛土

2.5m未満

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
路床盛土	2.5m未満 施工幅員:2.5m未満	m ³	1			
丘砂(砂丘砂)		m ³	1.26			
計						

第 5号 1 m³当たり 単価表
 路床盛土
 2.5m以上4.0m未満

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
	施工幅員:2.5m以上4.0m未満					
丘砂(砂丘砂)		m ³	1.26			
計						

第 6号

1m³当たり

単価表

路肩盛土

最大埋戻幅1m未満

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
盛土	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
	施工方法:最大埋戻幅1m未満					
計						

第 7号

100m²当たり

単価表

コンクリート打設 張りコンクリート

バックホウ 目地材設置有

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリート	18-8-40 W/C≤60 高炉	m ³	12.01			
バックホウ運転費 (クレーン機能付き)	クローラ型 排出ガス	日				第 1号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

第 8号

100m²当たり

単価表

一般養生工

張りコンクリート

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

第 9号

10m²当たり

単価表

型枠工

張りコンクリート

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

第 10号

残土処理

1m³当たり

単価表

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 、土砂(岩塊・玉石混)	m ³	1			
	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:49.5km以下					
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
	作業区分:残土受入れ地での処理					
計						

第 11号

1m²当たり

単価表

法面整形

切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
法面整形	切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1			
	整形箇所:切土部 現場制約の有無:無し 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土					
計						

第 12号

1m²当たり

単価表

法面整形

盛土部、無し

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
法面整形	盛土部、無し 整形箇所:盛土部 法面締固めの有無:無し	m ²	1			
計						

第 13号

1m³当たり

単価表

床掘り

土砂、標準

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂、標準、無し、無し	m ³	1			
	土質:土砂 施工方法:標準 土留方式の種類:無し					
	障害の有無:無し					
計						

第 14号

1m³当たり

単価表

埋戻し

最大埋戻幅1m以上4m未満

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
	施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満					
計						

第 15号

1m²当たり

单価表

基面整正

第 16号

1m²当たり

単価表

コンクリートブロック張

控え 35cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
平ブロック張	150kg/個以上、平ブロック各種、再生砕石 RC-80、1.0m ³	m ²	1			
	ブロックの質量:150kg/個以上 平ブロック規格:平ブロック各種 裏込材規格:再生砕石 RC-80					
	裏込材10m ² 当たり使用量:1.0m ³ を超える3.0m ³ 以下 遮水シート規格:不要 吸出し防止材の有無:無し					
	連結金具の有無:無し					
計						

第 18 号

1m²当たり

单価表

目地板

瀝青纖維質 $t=10\text{mm}$

第 19号

1m²当たり

単価表

均しコンクリート型枠

t=10cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
型枠	一般型枠、均しコンクリート 型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1			
計						

第 20号

1m³当たり

単価表

均しコンクリート

無筋造物、パックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
コンクリート	無筋 パックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40	m ³	1			
	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:パックホウ(クレーン機能付)打設 コンクリート規格:18-8-40(高炉)					
	養生工の種類:一般養生					
計						

第 21号

1m³当たり

単価表

土台コンクリート

1:1.5型

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)、無し、一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
	生コンクリート規格:18-8-40(高炉) 基礎碎石の有無:無し 養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭)					
計						

第 23 号

1箇所当たり

单価表

小口止工

18-8-40(高炉)、一般養生

第 24号

1箇所当たり

単価表

隔壁工

18-8-40(高炉)、一般養生

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
現場打横帶（隔壁）コンクリート	18-8-40(高炉)、一般養生 生コンクリート規格:18-8-40(高炉) 養生工の種類:一般養生	m ³	1.9			
計						

第 25 号

1m²当たり

单值表

型粹

一般型枠、鉄筋・無筋構造物

第 26号

1m³当たり

単価表

コンクリート

無筋造物、パックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
コンクリート	無筋造物、パックホウ(クレーン機能付)打設 、18-8-40(高炉)	m ³	1			
	構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:パックホウ(クレーン機能付)打設 コンクリート規格:18-8-40(高炉)					
	養生工の種類:一般養生					
計						

第 27号

1m³当たり

单価表

裏込碎石

RC-80 t=30cm

第 28号

1m²当たり

単価表

下層路盤工

RC-40 t=15cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）	実数入力、1層施工 全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	m ²	1			
計						

第 29号

1m²当たり

単価表

上層路盤工

M-40 t=15cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-40、実数入力、1層施工 材料:粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工	m ²	1			
計						

第 30号

1m²当たり

単価表

表層工

再生密粒度As(13) t=4cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)、フラ	m ²	1			
	平均幅員:3.0m超 1層当たり平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)					
	瀝青材料種類:フライコート PK-3					
計						

第 31号 1m²当たり

単価表

表層工

再生密粒度As(13F) t=3cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）	3.0m超、実数入力、各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)、タック	m ²	1			
	平均幅員:3.0m超 1層当たり平均仕上り厚:実数入力 材料:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)					
	瀝青材料種類:タックコート PK-4					
計						

第 34号

1m²当たり

単価表

基礎碎石工

RC-80 t=15cm

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
基礎碎石	12.5cmを超える17.5cm以下 碎石の厚さ:12.5cmを超える17.5cm以下	m ²	1			
計						

第 35 号

1m²当たり

单価表

型枠

一般型枠、小型構造物

第 36号

1m³当たり

単価表

コンクリート

18-8-40(高炉)、一般養生

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
コンクリート	小型構造物、パックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40	m ³	1			
	構造物種別:小型構造物 打設工法:パックホウ(クレーン機能付)打設 コンクリート規格:18-8-40(高炉)					
	養生工の種類:一般養生					
計						

第 37号

1,000m当たり

単価表

区画線工 ^° イト式(車載式) 昼間 豪雪補正有

実線 15cm 制約無, 未供用区間

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間 豪雪地	^° イト式(車載式) 実線 15cm 制約無	m	1,000			
トライック^° イト(加熱型)	2種B 溶剤型 白	ℓ	50			
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	kg	59			
軽油	1.2号	ℓ	26			
諸雑費		式	1			
計						
1 m当たり						

第 38 号

1m当たり

单価表

ガードレール撤去工（土中建込）

Gr-C3-2E

第 39号

1m当たり

単価表

コンクリート切断

コンクリートカッター、15cm以下

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
コンクリート切断	コンクリートカッター、15cm以下 舗装版種別:コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	1			
計						

第 40 号

1m³当たり

单值表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

無筋構造物 制約無, 低騒音・低振動対策不要

第 41号

1m当たり

単価表

舗装版切断

アスファルト舗装版、15cm以下

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下 舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	1			
計						

第 42号

1m²当たり

単価表

舗装版破碎

アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 额	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要	m ²	1			
	舗装版厚:15cm以下					
計						

第 44号

1m³当たり

単価表

殻運搬処理

アスファルト殻

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要 ,舗装版厚15cm以下)、無し、60	m ³	1			
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID区間の有無:無し					
	運搬距離:60.0km以下					
アスファルト塊処分費	50×50×20cm以下(日本海アスコン共同企 業体)	m ³	1			
計						

第 45号

1m³当たり

単価表

無機性建設汚泥運搬処理

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎、機械積込(小規模土工) 、無し、60.0km以下	m ³	1			
	殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し					
	運搬距離:60.0km以下					
舗装版切断 濁水処理費		m3	1			
計						

第 46号

1 t 当たり

単価表

廃プラ運搬処理

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラックベーストラック2t積、吊能力2.9t トラック機種:トラックベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラックベーストラック2t積、吊能力2.9t、無し トラック機種:トラックベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間の有無:無し 片道運搬距離(km):49.0km以下	t	1			
廃プラ処分費	大型土のう	t	1			
計						

第 47号

鉄くず運搬運搬

1 t 当たり

単価表

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	トラックベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t トラック機種:トラックベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t DID区間の有無:無し 片道運搬距離(km):37.5km以下	t	1			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラックベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t トラック機種:トラックベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1			
スクラップ費	特級B 山形単価	t	1			
計						

第 48号

1m³当たり

単価表

掘削

現場採取土

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
掘削	土砂、オープソカット、無し、無し、5,000 m3未満	m ³	1			
	土質:土砂 施工方法:オープソカット 押土の有無:無し					
	障害の有無:無し 施工数量:5,000m3未満					
計						

第 49号

1m³当たり

単価表

盛土

現場採取土

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土	2.5m未満 施工幅員:2.5m未満	m ³	1			
計						

第 50号

1m³当たり

単価表

敷砂利

RC-40

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1			
整地	敷均し(ルーズ)、標準(10,000m ³ 未満) 、無し	m ³	1			
	作業区分:敷均し(ルーズ) 施工数量:標準(10,000m ³ 未満) 障害の有無:無し					
計						

第 51号

1m³当たり

単価表

掘削(撤去)

土砂、オープソカット

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
掘削(撤去)	土砂、オープソカット、無し、無し、5,000 m3未満		1			
	土質:土砂 施工方法:オープソカット 押土の有無:無し					
	障害の有無:無し 施工数量:5,000m3未満					
計						

第 52号

残土運搬処理

1m³当たり

単価表

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 、土砂(岩塊・玉石混)	m ³	1			
	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:49.5km以下					
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
	作業区分:残土受入れ地での処理					
計						

第 53号

1m³当たり

単価表

盛土(路体・築堤)

購入土 丘砂(砂丘砂)

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
路体(築堤) 盛土	4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し 施工幅員:4.0m以上 施工数量:20,000m ³ 未満 障害の有無:無し	m ³	1			
丘砂(砂丘砂)		m ³	1.26			
計						

第 54 号

1m³当たり

单価表

掘削

撤去

第 55号

1m³当たり

単価表

残土運搬処理

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 、土砂(岩塊・玉石混)	m ³	1			
	土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	DID区間の有無:無し 運搬距離:49.5km以下					
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
	作業区分:残土受入れ地での処理					
計						

第 56号

100m²当たり

単価表

敷鉄板設置撤去工

22×1,524×3,048

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 额	摘 要
<設 置>						
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転費 標準型・超低騒音型	クレーン機能付 排出ガス	日				第 2号運転費
<撤 去>						
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転費 標準型・超低騒音型	クレーン機能付 排出ガス	日				第 2号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m ² 当たり						

第 57 号

1枚当たり

单価表

敷鐵板賃料

$22 \times 1,524 \times 3,048$

第 58 号

1枚当たり

单価表

敷設費

$22 \times 1,524 \times 3,048$

第 59号

10袋当たり

単価表

大型土のう製作・設置

パックホウ設置

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう	1t丸型 110×108cm	袋	10			
パックホウ運転費(クローラ型)クレーン付-製作 ・設置(パックホウ設	後方超小旋回型 標準型排糞型	日				第 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1袋当たり						

第 60号

10袋当たり

単価表

大型土のう撤去

パックホウ撤去

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 额	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
パックホウ運転費(クローラ型)-撤去	クレーン機能付 標準型排対型	日				第 4号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 袋当たり						

第 61号

整地

1m³当たり

単価表

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
整地	敷均し(ルース)、標準(10,000m ³ 未満) 、無し	m ³	1			
	作業区分:敷均し(ルース) 施工数量:標準(10,000m ³ 未満) 障害の有無:無し					
計						

第 62号

1箇所当たり

単価表

ポンプ設置・撤去

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ハックホウ(クローラ型)運転費(クレーン機能付)	標準型・超低騒音型 排糞	日				第 5号運転費
諸雑費		式	1			
計						

第 63号

1日当たり

単価表

ポンプ運転工(作業時)

0≤排水量<120m³/h, 全揚程10m

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転費(作業時排水)	普通型(潜水ポンプ)	日				第 6号運転費
発動発電機運転費(作業時排水)	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 排糞	日				第 7号運転費
諸雑費		式	1			
計						

第 64号

1 t 当たり

单価表

仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)

(A) 長12m以内、距離40kmまで、往復

鶴岡市建設部土木課

土木工事特記仕様書

令和7年災 第3751号 市道泡滝大鳥線道路災害復旧工事

1. 共通仕様書の適用

本工事の施工にあたっては、「山形県国土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和7年4月」にもとづき実施しなければならない。

仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。

なお、令和7年4月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新版を適用するものとする。

※共通仕様書の一部改訂内容は以下ページから確認できます。

(<http://www.pref.yamagata.jp>)

- 県政情報
- 山形県の紹介
- 組織案内
- 土木整備部
- 建設企画課
- 共通仕様書(土木工事)

2. 共通仕様書に対する特記事項

共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。

第1編 共通編

第1章 総則

1-1. 監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱い

1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という)の配置を行う場合は、「鶴岡市発注工事における監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて」によるものとする。
2. 特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。

1-2. 工事種別

工事種別は、一般土木工事(河川工事)とする。

1-3. 工事の下請け

受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書、下請け業者一覧表及び当該工事に係る下請け契約書の写しを提出しなければならない。また施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。

なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。

1-4. 技術者の専任期間

1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との協議により定める。
2. 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

1-5. 標準断面での発注

標準断面で発注された工事は現況を測量し、側溝(水路)縦断計画及び舗装面積の展開図等の施工図を作成し、監督職員と協議の上、承諾を得ること。監督職員の承諾を得る前に、工事着工している場合は、工事の一時中止及び改造を命じる場合もありうる。なお、承諾の回答には、発注者側での検討があるため、1週間程度見込むこと。

また、計画時には路面排水を考慮するとともに、上下流の側溝勾配等を必ず調査し、流入、流出先の排水路等も調査すること。

1-6. 設計変更の手続き

設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集(令和2年12月改訂)山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。

1-7. 揚重作業機械について

揚重作業機械は、クレーン車又はクレーン機能付バックホーを標準とする。やむを得ず、他の機械を使用する場合は、書面により監督職員の承諾を得ること。

1-8. 沿線住民への周知

工事着工前に施工個所を示した住宅地図を添付した工事のお知らせを作成し、監督職員の承諾後に地元の町内会長と沿線住民に配布すること。また、全面通行止めで施工を行う際には、前もって予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。

1-9. 官民境界

工事着工前には、境界立会を実施することを原則とする。側溝を設置する場合には、官民境界

に設置すること。やむを得ず境界に設置できない場合は、監督職員の承諾と地権者又は住民の了解を得て側溝を設置し境界杭(境界プレート)等で、官民境界を明示すること。境界杭等設置後は、その記録を監督職員に提出すること。

1-10. 工事支障物件について

1. 地下埋設物等

- (1) 現況測量時に周囲の状況(電力、NTTなどの架空電線)を確認し、埋設物に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。
 - (2) 必要に応じて試掘を行い、地下埋設物等の種類、位置等を調査し地下埋設物等との離隔を、図面及び写真等により監督員に報告すること。
 - (3) (2)の結果、施工に支障する場合、監督員より地下埋設物等の施設管理者へ移設依頼し、施設管理者の支障物件移設工事完了後、本工事に着手すること。
2. 施工にともなって支障となる物件(公共汚水栓、量水器など)が判明した場合は、設計図書に関する、すみやかに監督員と協議しなければならない。

1-11. 工事現場発生品(工事現場再使用品)

従来施設の撤去により発生した二次製品等については、監督職員と処理方法及び数量確認について協議を行うこと。協議内容について工事打合簿により記録し提出すること。

1-12. 建設副産物関係

1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設

【アスファルト塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくとも、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)

2. 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。なお、搬出完了後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

【コンクリート塊】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
	鶴岡市西目字山田森 28-1	小野寺建設(株)	8:00～17:00
	鶴岡市斎藤川原字石川端 77-1	田川砂利工業(株)	8:00～17:00
	鶴岡市勝福寺字根木瀬 158-1	鶴岡建設(株)	8:00～17:00
	鶴岡市大字馬町宮ノ腰 115	(株)三浦土建	8:00～17:00
	鶴岡市藤島字西細杖 262-2	日本海アスコン共同企業体	8:00～17:00

	鶴岡市柳久瀬字武良免 17-7	(株)青木建材	8:00～17:00
○	鶴岡市田代字広瀬 16-2	(株)渡会電機土木	8:00～17:00

【アスファルト塊】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
	鶴岡市勝福寺字根本瀬 158-1	鶴岡建設(株)	8:00～17:00
○	鶴岡市藤島字西細杖 262-2	日本海アスコン共同企業体	8:00～17:00

【舗装版切断時に発生する濁水】

設計	①受入場所	②再資源化施設名	③受入時間
○	東田川郡庄内町堤興屋字中島 38	(株)安藤組	8:00～17:00

3. 受注者は、自らの都合により、前項の条件明示事項と別な方法等による場合においては、土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-12建設副産物第2項に規定する契約前の説明において説明を行うものとする。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第1項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。また、この場合であっても、設計図書の変更は行わないものとする。
4. 受注者は、建設リサイクル法第18条第1項の規定により、特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)廃棄物の再資源化等が完了した場合、共通仕様書で定める建設廃棄物処理結果報告書に特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用を追記し、監督職員に提出しなければならない。
5. 受注者は、建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物、土砂、碎石等)を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、「再生資源利用計画書」を施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、法令に基づき、「再生資源利用計画書」を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
6. 受注者は、建設副産物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルトコンクリート塊、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、建設発生土等)を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、法令に基づき、「再生資源利用促進計画書」を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
7. 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかに、実施状況を記録した「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
8. なお、『建設副産物情報交換システム-COBRIS-』((財)日本建設情報総合センターWeb 版入力システム)に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。
9. 建設資材廃棄物の搬出時には、過積載を防止し、運搬車両に「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、産業廃棄物運搬の表示及び書面を備え付けること。

1-13. 履行報告

受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行状況を工事履行報告書(鶴岡市、様式第10号の3)により監督職員に提出しなければならない。

1-14. 前金払について

本工事の前払金の請求及び支払は令和8年4月1日以降とする。

1-15. 工事名標示板に関する事項(安全確保関係)

工事名標示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。なお、本工事は道路工事であることから、工事名看板記載の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。

工事の種類	災害復旧工事中
工事内容の説明	崩れた道路を直しています

1-16. 交通安全に関する事項(交通安全管理関係)

1. 施工方法

本工事の施工にあたっては、片側交互通行により施工するものとする。

2. 交通誘導員の配置

交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。本工事では、工事期間中の交通整理として、交通整理員56名を計上している。

1-17. 事業損失に関する事項(環境対策関係)

- 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。
- 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、監督職員と協議しなければならない。

1-18. 他工事との関連事項について(工程関係)

- 別途発注の他工事について、本工事の施工に際して支障が生じた場合は、監督職員と協議しなければならない。

1-19. 施工時期、時間、施工方法に関する事項(工程関係)

- 本工事の作業時間帯は、8:30～17:00とする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。
- 工期には雨休率0.83※を見込んでいる。
※施工に必要な日数に対し、土日・祝日・年末年始休暇(6日)夏季休暇(3日)を休日とした日数及び天候による作業不能日(1日の降雨・降雪量10mm/日以上及び8時～17時までのWGBT値31以上の時間を合計して換算した日数(過去5年平均))を見込むための係数

1-20. 災害時の協力体制

1. 緊急巡回

- (1) 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。
- (2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。
- (3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。
- (4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。

2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業

工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立するとともに、指示があつた場合は、被害を最小限に抑えるため、緊急時における諸作業を実施する。

3. 緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。

1-21. 事故報告

1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに、通報後速やかに工事事故報告書(山形県、参考様式5)を FAX、又は E-Mail により提出しなければならない。
2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に關係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わず、すべて報告すること。
3. 工事事故報告書様式は、以下のホームページに掲載している。

山形県のホームページ(<http://www.pref.yamagata.jp>)

- 県政情報
- 山形県の紹介
- 組織案内
- 県土整備部
- 建設企画課
- 共通仕様書(土木工事)

1-22. 工事写真に関する事項

1. 工事完成後、完成写真のデータを監督職員に提出すること。データの形式は、監督職員と協議すること。
2. 工事写真のデータは、監督職員の指示により提出を求める場合もありうる。

1-23. デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図る

ものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の第1項から第4項の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という)については、共通仕様書「写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、

「電子政府における調達のために参考すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」

(URL:<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>)

に記載している技術を使用していること。

また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、

「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」

(URL:https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)

を参照とすること。ただし、この使用機器事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、前項の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、共通仕様書「写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、共通仕様書「写真管理基準(デジタル写真管理情報基準)」に準ずるが、前項に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-4 写真の編集等」及び「デジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」」で規定されている写真編集には該当しない。

1-24. 1日未満で完了する作業の積算

1. 「1日未満で完了する作業の積算」(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。
2. 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について発注者と協議することができる。
3. 同一作業員の作業が他工種・細別の作業を組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
4. 受注者は、協議に当って、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際に費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。実際に費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
5. 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準

以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

6. 1日未満積算基準「3. 判定方法 (3) 判定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う場合は、「1-19 施工箇所が点在する工事の積算」第1項の箇所とする。

1-25. 労働者確保に関する積算方法の施工工事

1. 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の下記に示す費用について(以下「実績変更対象間接費」という)、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終清算変更時点で設計変更する施工工事である。

営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費

(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)

労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2. 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。

- (1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費

(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:9. 19%

- (2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費

(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:1. 24%

3. 受注者は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

5. 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、すべての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

7. 受注者は、実績変更対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

1-26. 不可抗力による損害に関する事項

本工事における天災等は、共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-45第2項の各号に掲げる基準を超えるものとする。

1-27. 週休2日確保工事について

1. 本工事は4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事(月単位)である。実施にあたっては『鶴岡市建設工事「週休2日確保工事」実施要領』に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
2. 受注者は、確保工事を実施する場合は工事名標示板に週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は右図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

1-28. ウィークリースタンス等の推進

本工事は、受発注者協力のもと、工事の円滑化と品質の向上を図るとともに、働き方改革を推進し、担い手確保に努めること目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めいくこととする。



1. 打合せ時間の配慮

受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後4時以降の打合せは行わない。

2. 作業依頼の配慮

- 1) 作業内容に見合った作業期間を確保する。
- 2) 休前日(金曜日など)に休日明け日(月曜日など)が期限日の依頼をしない。
- 3) 受注者の定めるノ一残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。

3. ワンデーレスポンスの再徹底

- 1) 問い合わせに対して、ワンデーレスponsを徹底する。

4. 留意事項

- 1) 緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができない場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を図る。
- 2) 設計変更を伴う作業依頼については、「設計変更ガイドライン」に基づき適正に対応する。

1-29. その他

1. 工事費の増減を伴う変更が生じた場合、すみやかに監督職員に連絡し、指示をあおぐこと。了解を得ずに増工(増額)したものについては変更の対象としない。
2. 当初工程表より現場着工時期(実作業期間)に遅れが生じた場合は、現場着工前に変更工程表を作成し、監督職員に提出すること。
3. 当該工事期間中に、建設業退職金共済組合の証紙を追加購入した場合は、工事完成時に追加分の建設業退職金共済組合掛金収納書届を提出すること。また、工事完成時に建設業退職金共済組合の証紙の受払状況の確認できる書類を監督職員に提示すること。

第2章 土工

2-1. 残土受入地

残土の受入れ地は鶴岡市上名川地内、運搬距離 L=34.6kmを予定している。

第3章 無筋・鉄筋コンクリート

3-1. 配合

1. 下記工種のコンクリートは、共通仕様書(参考資料) レディーミクストコンクリート標準使用基準の次の規格によるものとする。

工 種	区分番号	呼び強度	摘 要
コンクリートブロック張工	②	18N/mm ²	18-8-40
路肩整備工	〃	〃	〃
防護柵工	〃	〃	〃

第2編 材料編

第1章 一般事項

1－1. 指定材料の確認

受注者は、下記の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければならない。

区 分	確 認 材 料 名	摘 要

1－2. 工事材料の確認

市が一括承認済みの資材については、承認図等の添付を省略することができる。一括承認済みの資材は発注担当部署にて確認すること。

1－3. 納入時の材料確認

使用材料は、納入された時点で必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は、返却等の処置を施すこと。検査時に不良品を発見した場合、撤去再設置等の手直しを指示する場合がある(例えば二次製品、路盤材料の入替えなど)。

第2章 土木工事材料

2－1. 再生資材の使用

工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。

材 料 名	規 格	使 用箇 所	摘 要
再生クラッシャーラン	80 mm以下	基礎碎石,裏込碎石	
〃	40 mm以下	下層路盤	
再生アスファルト合材	再生密粒度 As13F	表層	
〃	再生密粒度 As13	〃	

1. 再生クラッシャーランは、廃棄物であるコンクリート塊、アスファルトコンクリート塊を破碎、選別、混合物除去、粒土調整等を行うことにより再資源化された資材をいい、これら以外の材料(新材の碎石、ズリ、コンクリートを製造し破碎したもの等)が混合されていない状態のものをいう。
2. 下層路盤材、歩道路盤材に使用する再生碎石(RC-40)は下記の品質基準を満足するものとする。
3. 修正 CBR
下層路盤材 修正 CBR 値 40%以上
歩道路盤材 修正 CBR 値 20%以上

2-2. 購入土

購入土は、CBR12%以上とし監督職員の承諾を得なければならない。

2-3. セメント

工事に使用するセメントは、高炉セメント(JIS R5211)B種とし、その種類については監督職員の承諾を得なければならない。

2-4. セメントコンクリート製品等

本工事で使用する材料については、監督職員の承諾を得なければならない。

防音ゴム付側溝蓋を使用する場合は、防音ゴムの一部がコンクリート内に埋設されたアンカータイプを使用すること。鋼製溝蓋についても防音ゴムが容易にはがれないねじ式等を使用すること。

2-5. 建設資材調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名	規格	調達地域等
碎石	RC-40	庄内地区
碎石	M-40	庄内地区
土砂	山砂	庄内地区

第3編 土木工事共通編

第1章 総則

1-1. 段階確認

共通仕様書 第3編 共通編 1-1-2 監督職員による確認・立会等により指定された工種に、次の工種を追加するものとする。

種 別	細 別	確認時期
準備工	丁張り確認	丁張り完了時
コンクリートブロック張工	埋戻し前確認	埋戻し前
その他	監督職員の指示するもの	隨時

1－2. 工事中の安全確保

土木工事にあっては、共通仕様書 第1編 1-1-30 施工管理の規定に加え、以下の規定によらなければならない。請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。なお、詳細については監督職員と協議を行うこと。

また、受注者は鶴岡警察署に申請する道路使用許可申請書の道路使用許可条件に従い、施工すること。

第2章 一般施工

2－1. 濁水処理

- 舗装版切断時に発生する濁水等については、周囲に流出しないよう、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとし、適正に処理を行わなければならない。なお、回収に要する費用は設計図書に含まれる。
- 「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注業者)は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供することが必要である。

2－2. 舗装工

道路改良工事等において、排水構造物と接する舗装仕上げ面は、排水構造物天端より低くなつてはならない。

2－3. 漆喰材料の散布

プライムコートの使用量は1.2 L/m²を標準とする。

タックコートの使用量は0.4 L/m²を標準とする。

2－4. 快適トイレの設置

1. 内容

受注者は、現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することができる。(12)～(17)については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。なお、快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

◆快適トイレに求める機能

- (1) 洋式(洋風)便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能

(5) 照明設備

(6) 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)

◆付属品として備え付けるもの

(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

(8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

(9) サニタリーボックス

(10) 鏡と手洗器

(11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

◆推奨する仕様と付属品

(12) 内寸法900×900mm以上(面積ではない)

(13) 擬音装置(機能を含む)

(14) 着替え台

(15) 臭気対策機能の多重化

(16) 室内温度の調整が可能な設備

(17) 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用について、当初設計では計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す資料を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、設計変更時に見積書を提出するものとする。上記(1)～(11)の費用については従来品相当額を差し引いた後、51,000円／基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限については、男女別で各1基ずつ2基／●工事(施工箇所)までとする。また、運搬費は、共通仮設費(率)に含むものとし、2基／●工事(施工箇所)よりも多く設置する場合や上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)での支出を認めるものとして、別途計上は行わない。

一 般 明 示 事 項

1－1. 提出書類

受注者は、建設工事請負契約約款第3条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。

また、工事の一部を下請負に付する場合は、下請計画(変更)報告書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。承諾後は、施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。

なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中止を命じる場合もありうる。

1－2. 施工計画書

受注者は、工事着手前に本工事の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、維持工事や小規模工事(請負金額130万円以下)においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

また、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、変更内容が数量のわずかな増減等の場合は、後の提出で良いものとする。

1－3. 環境対策

当該工事を施工するにあたり、排出ガス対策型の建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械の使用ができない場合は、その理由を書面により監督職員に提出し承諾を得ること。なお、対策型を使用しない場合は、変更の対象とする。

また、工事写真により使用機械を判定するため、現場との整合が図れるように記録すること。

現 場 説 明 事 項 書

令和7年災 第3751号市道泡滝大鳥線道路災害復旧工事

[共通事項]

1. 現場説明事項書について

現場説明事項は、制約をうける当該工事に関する施工条件を明示することによって工事の円滑な執行に資することを目的としており、当該契約においてやむを得ず施工方法等について仮指定せざるを得ないもの、又は変更が予想されるもの、あるいは制約される工事工程等について現場説明参加業者が充分な見積りができるよう条件明示するものです。

[工事の施工関係]

- 施工箇所に山形県企業局管理である電線管が埋設されており現在仮復旧の状態であるため本工事の施工に合わせて本復旧を予定しています。そのため、山形県企業局と工程調整を行うものとします。
- 河川区域内の仮設工については一部条件指定となりますので、施工前に仮設計画を作成し監督職員の承諾を得るものとします。また現場条件等に変更があった場合は対応方法について別途協議します。
- 実施ブロックについては承認図の提出を行うとともに、割付図を作成し、監督職員の承諾を得るものとします。なお本設計においては、「大型張ブロック サンエスⅠ型」を参考としています。

設 計 数 量 調 書

令和7年災 第3751号 市道泡瀬大鳥線 道路災害復旧工事

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
道路災害					
道路土工					
掘削工					
	掘削	土砂 オープソ掘削	m ³	220	別紙計算書より 221.8
路体盛土工					
	路体盛土	2.5m未満	m ³	100	別紙計算書より 98.5
	路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	40	別紙計算書より 41.4
路床盛土工					
	路床盛土	2.5m未満	m ³	30	別紙計算書より 26.3
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	80	別紙計算書より 75.5
	土材料	砂丘砂	m ³	130	別紙計算書より 128.3
路肩整備工					
	路肩盛土	1.0未満	m ³	6	別紙計算書より 5.5
	張コンクリート	18-8-40 t=10cm	m ²	70	別紙計算書より 69.6
	養生工	一般養生工	m ²	70	別紙計算書より 69.6
	型枠	張コンクリート	m ²	48	別紙計算書より 47.7
残土処理工					
	残土処理	L=34.6km	m ³	130	別紙計算書より 131.8
	整地	残土敷均し	m ³	130	別紙計算書より 131.8
法面整形工					
	法面整形(切土部)	ブロック部	m ²	220	別紙計算書より 222.5
	法面整形(盛土部)	ブロック部	m ²	180	別紙計算書より 184.7

設 計 数 量 調 書

令和7年災 第3751号 市道泡瀬大鳥線 道路災害復旧工事

工種	種別	細別	単位	数量	摘要
	ブロック張工				
	作業土工				
	床掘	土砂・標準	m ³	210	別紙計算書より 206.7
	埋戻	1.0≤W<4.0	m ³	120	別紙計算書より 121.9
	基面整正		m ³	30	別紙計算書より 33.4
	コンクリートブロック張工				
	コンクリート ブロック張工	控35cm	m ²	372	別紙計算書より 371.5
	胴込コンクリート	18-8-40	m ³	71	別紙計算書より 70.6
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	24	別紙計算書より 24.2
	均しコン型枠		m ²	11	別紙計算書より 11.0
	均しコンクリート	18-8-40 t=10cm	m ³	3	別紙計算書より 3.3
	土台コンクリート	18-8-40 1:1.5型	m ³	7	別紙計算書より 7.0
	天端コンクリート	18-8-40 1:1.5型 t=10cm	m ³	6	別紙計算書より 5.7
	小口止工	18-8-40	箇所	2	別紙計算書より 2.0
	隔壁工	18-8-40	箇所	1	別紙計算書より 1.0
	雑工(すり付け部)				
	型枠		m ²	2	別紙計算書より 2.4
	コンクリート	18-8-40	m ³	1	別紙計算書より 0.85
	裏込碎石	RC-80	m ³	1	別紙計算書より 0.73
	舗装工				
	アスファルト舗装工				
	下層路盤工	再生切込碎石 RC-40 t=15cm	m ²	145	別紙計算書より 144.7
	上層路盤工	粒度調整碎石 M-40 t=15cm	m ²	145	別紙計算書より 144.7
	表層工	再生密粒度As(13) t=4cm	m ²	147	別紙計算書より 146.8

設 計 数 量 調 書

令和7年災 第3751号 市道泡瀬大鳥線 道路災害復旧工事

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
	表層工	再生密粒度As(13F) t=3cm	m ²	147	別紙計算書より 146.8
防護柵工					
路肩防護柵工					
	ガードレール設置 再利用	耐雪型、土中用 Gr-C3-2E	m	5	別紙計算書より 5.0
	ガードレール設置	耐雪型、土中用 Gr-C3-2E	m	47	別紙計算書より 47.3
防護柵基礎工					
	基礎碎石工	RC-80 t=15cm	m ²	7	別紙計算書より 6.5
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	10	別紙計算書より 10.4
	コンクリート	18-8-40	m ³	1	別紙計算書より 1.0
区画線工					
区画線工					
	ペイント式区画線 [加熱型]	外側線 実線 W=15cm	m	52	別紙計算書より 51.9
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
	防護柵撤去	ガードレール 再利用撤去	m	5	別紙計算書より 5.0
構造物取壊し工					
	コンクリート切断	t=15cm以下	m	5	別紙計算書より 4.9
	構造物取壊し	無筋構造物	m ³	2	別紙計算書より 2.1
	舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下	m	58	別紙計算書より 58.0
	舗装版撤去	アスファルト舗装 t=15cm以下	m ²	89	別紙計算書より 88.7

設 計 数 量 調 書

令和7年災 第3751号 市道泡瀬大鳥線 道路災害復旧工事


工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
	建設廃棄物処理工				
	殻運搬処理	コンクリート殻 無筋構造物	m ³	2	別紙計算書より 2.1
	殻運搬処理	アスファルト殻	m ³	6	別紙計算書より 6.2
	無機性建設汚泥 運搬処理	ダンプトラック 運搬	m ³	0.1	別紙計算書より 0.13
	廃プラスチック運搬処理	廃プラスチック	t	0.1	別紙計算書より 0.14
	鉄くず運搬処理	鉄くず	t	0.8	別紙計算書より 0.75
仮設工					
	仮設道路工(締切兼用)				
	掘削	現場採取土	m ³	530	別紙計算書より 527.0
	盛土	(路体・築堤)	m ³	470	別紙計算書より 474.8
	敷砂利	RC-40	m ²	31	別紙計算書より 30.7
	掘削	撤去	m ³	510	別紙計算書より 505.5
	残土運搬処理	L=34.6km	m ³	30	別紙計算書より 30.7
	仮設道路工(拡幅部)				
	盛土	購入土 (路体・築堤)	m ³	130	別紙計算書より 131.6
	掘削	撤去	m ³	130	別紙計算書より 131.6
	残土運搬処理	L=34.6km	m ³	130	別紙計算書より 131.6
	敷鉄板設置・撤去	22×1,524×3,048 802kg/枚	m ²	269	別紙計算書より 269.4
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 802kg/枚	枚	58	別紙計算書より 58.0
	敷鉄板整備費	22×1,524×3,048 802kg/枚	枚	58	別紙計算書より 58.0
土留工					
	大型土のう	製作・設置 流用土	袋	68	別紙計算書より 68.0
	大型土のう	撤去	袋	68	別紙計算書より 68.0
	整地	敷均し(ルーズ)	m ³	68	別紙計算書より 68.0

設 計 數 量 調 書

令和7年災 第3751号 市道泡瀧大鳥線 道路災害復旧工事


平面図

S=1:500



縦断図


V=1:100



当 初		令和7年災 第3751号	
令 和 7 年 度		図 番	6 葉 1
工 事 名 市道泡瀬大鳥線道路災害復旧工事			
路線名稱又は 河 川 名 市道泡瀬大鳥線			
位 置 鶴岡市大鳥地内			
平 面 図 ・ 縦 断 図 1 葉 1			
縮 尺 図 示		鶴 岡 市	


標準断面図

S=1:50



当初 令和7年災 第3751号

令和7年度	図番	6葉2
工事名	市道泡瀬大鳥線道路災害復旧工事	
路線名称又は 河川名	市道泡瀬大鳥線	
位置	鶴岡市大鳥地内	
標準横断図 1葉1		
縮尺 S=1:50	鶴岡市	



当初 令和7年災 第3751号

令和7年度	図番	6葉3
工事名	市道泡瀬大鳥線道路災害復旧工事	
路線名称又は河川名	市道泡瀬大鳥線	
位置	鶴岡市大鳥地内	
横断図 (1)		3葉1
縮尺	S=1:100	鶴岡市

DL=315.000

掘削	C1	3.0
路床盛土(2.5>W)	B1	2.0
路体盛土(2.5>W)	B2	3.0
路肩盛土	B3	0.1
張コンクリート	BL	0.92
張コンクリート(型枠)	BLK	0.52
表層	HL	3.58
上層路盤	JL	3.54
下層路盤	KL	3.54
仮設道路拡幅部(盛土)	CK	0.9

床掘	C2	3.9
埋戻	B4	2.3
切土法面整形(ブロック)	CBL	3.0
盛土法面整形(ブロック)	BBL	4.8
裏込碎石	US	2.3
仮設道路締切兼用(盛土)	CS	6.0

NO. 2

GH=319.77
FH=321.705

△D.H.W.L

300

754

当初 令和7年災 第3751号

令和7年度 図番 6葉4

工事名 市道泡瀧大鳥線道路災害復旧工事

路線名称又は 河川名 市道泡瀧大鳥線

位置 鶴岡市大鳥地内

横断図(2) 3葉2

縮尺 S=1:100 鶴岡市

DL=315.000

掘削	C1	4.7
路床盛土(2.5≤W<4.0)	B1	2.7
路体盛土(2.5>W)	B2	3.3
路肩盛土	B3	0.1
張コンクリート	BL	1.17
張コンクリート(型枠)	BLK	0.77
表層	HL	3.50
上層路盤	JL	3.46
下層路盤	KL	3.46
仮設道路拡幅部(盛土)	CK	1.8

床掘	C2	3.9
埋戻	B4	2.3
切土法面整形(ブロック)	CBL	3.8
盛土法面整形(ブロック)	BBL	4.0
裏込碎石	US	2.3
仮設道路締切兼用(盛土)	CS	5.3

NO. 1+10.00

GH=319.43
FH=321.516

△D.H.W.L

300

659

DL=315.000

掘削	C1	4.4
路床盛土(2.5≤W<4.0)	B1	3.5
路体盛土(2.5≤W<4.0)	B2	4.2
路肩盛土	B3	0.1
張コンクリート	BL	1.48
張コンクリート(型枠)	BLK	1.08
表層	HL	3.43
上層路盤	JL	3.39
下層路盤	KL	3.39
仮設道路拡幅部(盛土)	CK	2.4

床掘	C2	3.9
埋戻	B4	2.3
切土法面整形(ブロック)	CBL	4.0
盛土法面整形(ブロック)	BBL	3.8
裏込碎石	US	2.3
仮設道路締切兼用(盛土)	CS	6.0

NO. 1+1.70


GH=319.32
FH=321.359

△D.H.W.L

300


880

縮尺 S=1:100 鶴岡市




護岸工展開図

V=1:50
H=1:100




小口止工
S=1:50


小口止工(1)




小口止工(2)




隔壁工
S=1:50




雑工(すりつけ部)
S=1:50




天端コンクリート詳細図
S=1:20



土台コンクリート詳細図
S=1:20



製品規格図(参考図)
S=1:30



区分	主要部寸法(mm)	参考質量(kg/個)	洞込コンクリート(m³/個)	法長面積(m²/個)
A 形	500×998×350	186	0.095	0.50
B 形	500×499×350	95	0.046	0.25
C 形	500×998×350	202	0.110	0.50

当初	令和7年災 第3751号
令和7年度 図番	6葉 6
工事名	市道泡瀬大鳥線道路災害復旧工事
路線名称又は河川名	市道泡瀬大鳥線
位置	鶴岡市大鳥地内
縮尺 図示	鶴岡市

護岸工構造図 1葉 1