

様式第7号の2

設計図書に関する回答書

令和8年5月1日

各社 御中

鶴岡市長 佐藤 聡（公印省略）

工事名 鶴岡市人工芝グラウンド整備工事

図面番号	質問事項	回答
A-11、 数量内訳書 管理棟 P-7	埋込照明器具開口補強（建築所掌）は内訳書 P7 記載の6か所と考えて宜しいでしょうか。	天井点検口の開口補強（6箇所）のみで、電気埋込の照明開口補強は不要とします。
S-8 梁伏せ等	桁・母屋・棟木の内々垂木の転び止めは必要でしょうか。	必要ありません。
同上	垂木ひねり金具とありますが、タルキビス・又はタルキック等の採用も可能でしょうか。	採用は可能ですが具体的な仕様を施工計画段階でご協議ください。
数量内訳書 看板サイン 工事	設計図の参照ページについて教えてください。	看板サイン工事の図面を追加します。（追加資料1）
L-40	施設名サインA・Bについて コンクリート製品（日本公園施設業協会認定品）と考えて宜しいか。	日本公園施設業協会認定品です。 その他の仕様はL-40に図示のとおりです。
L-39	水飲み（本体）・手洗い場 水飲み（ステップ）について コンクリート製品（日本公園施設業協会認定品）と考えて宜しいでしょうか。	日本公園施設業協会認定品です。 その他の仕様はL-39に図示のとおりです。

<p>L-56 数量内訳書 1. 土工事 土留め</p>	<p>メインコート周囲擁壁 L=163m について内訳書は 1 式となっていますが、明細はあるのでしょうか。</p>	<p>代価表（参考）を追加しますのでご参照ください。（追加資料 2）</p>
<p>L-22 数量内訳書 共通仮設積上げ 地盤改良</p>	<p>地盤改良 3on3 コート付近 1,000 m²とありますが明確な範囲はあるのでしょうか。 又、現地状況により範囲を特定し、増減の対象となりうるのでしょうか。</p>	<p>明確な範囲はありません。 着工後に現地状況を確認し、設計変更（増減）の対象となります。</p>
<p>L-22（他）</p>	<p>給排水及び電気について 共通仮設費検討するうえで ルート図等 ご提供できる資料があれば開示して頂く事は可能でしょうか。</p>	<p>既存給排水設備、東北電力柱の位置を示した参考図を追加しますのでご参照ください。（追加資料 3）</p>
<p>現場説明事項 12.2 中東情勢等の世界情勢による影響 物価スライド 工期延長の協議について</p>	<p>中東情勢の影響で資材不足や高騰が広がりを見せております。 契約約款第 26 条全項の協議のご対応を頂けるものと考えて宜しいでしょうか。 又、製品の種類によって納期が不明確になった場合に代替案の検討が優先される事とは思いますが、無い場合は工期延長などの協議は頂けるものでしょうか。</p>	<p>中東情勢の影響に限らず、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更については鶴岡市建設工事請負契約約款第 26 条、工期の延長については同約款第 22 条及び 24 条に従い、変更協議となります。</p>