

質問回答書

令和 7 年 5 月 30 日

工事名：鶴岡市議会議場システム更新工事

No	質問事項 ※実施要領、仕様書の記載箇所	内 容	回 答
1	プロポーザル実施要領 5 参加資格 (5) 12 企画提案事項 (1) 提案事項 1 施工体制及び実績	「過去 5 年間の議場システムの導入実績」は、協力会社の実績でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。 導入実績表（様式第 5 号）に、提案する議場システムのメーカー名やシステムの名称、他自治体議会又は地方公共団体における令和 2 年度以降の導入実績を記入の上、提出してください。
2	プロポーザル実施要領 16 その他の留意事項 (18)	「各種機器の撤去や設置作業については、12 月定例会閉会後の令和 7 年 12 月下旬から開始し、令和 8 年 1 月末までに完了すること。」とありますが、機器撤去及び設置については令和 8 年 1 月末までに完了し、各機器の調整及び総合調整、操作説明等については令和 8 年 2 月をまたいでの実施でお認めいただけますでしょうか。	お見込みのとおり、機器撤去及び設置については、令和 8 年 1 月末までに完了し、各機器の調整、総合調整及び操作説明については、令和 8 年 2 月中に実施してください。 なお、詳細な作業日程については、別途協議の上、決定とします。
3	仕様書 第 3 章 基本仕様 1 本会議場 音響/録音設備 (18)	「デジタルオーディオレコーダーは、正副それぞれ個別に、休憩時や暫時休憩時に録音継続か停止か、納品前の協議にて動作を選択決定できること。」とありますが、正副レコーダーそれぞれの記録・停止ボタンをタッチパネル上に設けて、タッチパネル上のボタンを手動で操作することにより REC/STOP の操作が可能との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

4	仕様書 第3章 基本仕様 2 本会議場 映像/録画設備 (17)	映像記録用のSDレコーダーは、BD/HDDレコーダーに置き換えて提案してよろしいでしょうか。(BD/HDD同時録画可・外付けUSB-HDD接続可)	可とします。
5	仕様書 第3章 基本仕様 3 本会議場 操作システム、 制御設備及びその他設備関連 (33)	議長席及び議員席に設置するタブレット等充電用コンセントについて、口数のご指定はありますでしょうか。1口タイプのもので、よろしいでしょうか。	口数については、電源コンセントを1口以上で、提案してください。よって、1口タイプのもので可としますが、別途協議の上、決定とします。
6	仕様書 第3章 基本仕様 7 委員会室 音響/録音設備 (17)	委員会室の拡声用室内スピーカーは、既存を流用すること。センター装置からの音声出力を接続する、スピーカー入力端子の位置や種類、数などの指定は、ありますでしょうか。	入力端子の位置は、参考配置図（委員会室）の既設収納架付近となり、種類はXLR、数は2つとなります。
7	仕様書 第4章 作業、検査、その他特記 事項について 2 作業等 (4)	機器設置に伴うアンカー取付作業や壁面・天井面の加工作業などで、騒音が発生することが考えられますが、作業としては平日の執務時間中（8:30～17:15）に施工可能との認識でよろしいでしょうか。	可としますが、執務になるべく影響が出ないような対策を講じた上で、実施してください。もし、平日の執務時間中に影響が大きい作業を行う必要がある場合は、日時等を事前に協議した上で、実施するものとします。
8	その他 アスベストについて	アスベストの含有調査は、元請として必要と認識していますが、調査後、アスベストが含有していた場合の処理費用は別途でよろしいでしょうか。（別途協議必要）（調査後でないと金額・工期が判明しません）	調査不要です。 過年度実施工事において調査を行い、天井材については含有（レベル3）を確認しています。壁材については含有無しで確認済です。
9	その他 図面開示について	建築当時の配管・配線図面・機器構成図等の追加開示は、できますでしょうか。	耐震改修時等の図面を追加開示します。 なお、契約後には、CADデータも含めて提示可能です。

10	その他 搬入出について	搬入出時のエレベーター使用は、認められるでしょうか。	可とします。
11	その他 発言残時間表示・出席数表示について	既設備の本会議場内壁付けの発言残時間表示と出席数表示は、撤去対象でしょうか。	撤去対象です。
12	その他 分電盤について	分電盤に空きがないが、ブレーカーの増設工事も本工事内容に含まれますでしょうか。	既設の発言残時間・出席数表示盤や時計等の撤去により、既設の分電盤に空きが発生する想定です。 なお、過不足が生じる場合は、協議対象とします。
13	その他 大型モニター（補強）について	壁面設置で十分な下地強度を得られない場合、下地板等をクロス面に設置して補強することは、認められますでしょうか。	認めますが、施工計画書、施工図作成時の協議とします。
14	その他 大型モニター（図面）について	モニター壁面設置場所の断面図は、ありますでしょうか。	躯体コンクリートに LGS 下地+GB-R (t 9.0+ t 12.5) 張りです。追加開示する図面もご確認ください。
15	その他 資材置き場について	資材置き場や撤去品置き場は、議場内等に仮置きできますでしょうか。	養生を実施した上であれば、仮置きも可としますが、仮置き場所や期間については、別途協議の上、決定とします。
16	その他 撤去対象について	撤去対象物の明細書は、いただけますでしょうか。	仕様書の「第2章 主たる機器構成」で、更新に区分されている機器が、主な撤去対象となります。 また、本会議場内の発言残時間・出席数表示盤や時計、録音室内の既存収納架、今回、図面を追加開示したバックアップシステムについても撤去対象となります。 なお、実際に撤去する機器については、別途協議の上、決定とします。