

設計書

件名：黒川能野外能楽第41回水焰の能舞台設営業務

NO	名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	舞台・屋根設置撤去		1.0	式			
2	舞台背面袖幕張り		1.0	式			
3	外周部幕張り		1.0	式			
4	テント設置撤去		1.0	式			
5	仮設物設置		1.0	式			
6	外周部区画柵設置		1.0	式			
	計						
	諸経費		1.0	式			
	業務費 計						
	消費税額		10.0	%			
	合計金額						

NO	名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	舞台・屋根設置撤去	床木組、屋根パイプテント張り					
	労務費	普通作業員	26.0	人			
	労務費	土木一般世話役	4.0	人			
	労務費（夜間）	普通作業員 2人	8.0	時間			
	労務費（夜間）	土木一般世話役 1人	4.0	時間			
	中小型トラック	2t積（運転手付き）	6.0	日			
	クレーン付トラック	4t積 2.9t吊（運転手付き）	4.0	日			
	雑材料費	金物等	1.0	式			
	1. 小計						
2	舞台背面袖幕張り	背面コパネ下地組、幕張・袖単管パイプ組、紫白幕張り					
	労務費	普通作業員	6.0	人			
	中小型トラック	2t積（運転手付き）	1.0	日			
	雑材料費	釘等	1.0	式			
	2. 小計						
3	外周部幕張り	単管パイプ組立 H=2.0m L=37.3m 紫白幕張り					
	労務費	普通作業員	4.0	人			
	労務費	土木一般世話役	0.5	人			
	中小型トラック	2t積（運転手付き）	0.5	日			
	クレーン付トラック	4t積 2.9t吊（運転手付き）	0.5	日			
	単管パイプ損料		192.0	m			
	クランプ損料		112.0	個			
	3. 小計						

NO	名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	テント設置撤去	パイプテント17張転倒防止ブロック共、一部コンパネ・ブルーシート敷き					
	労務費	普通作業員	6.0	人			
	中小型トラック	2t積（運転手付き）	2.0	日			
	テントリース	2K×3K	5.0	張			
	運搬費	2tトラック	2.0	回			
	4. 小計						
5	仮設物設置						
	仮設トイレ設置撤去	簡易水洗トイレ、汲取り清掃共	1.0	式			
	仮設付属物設置撤去	給水栓、止水版、仮橋	1.0	式			
	5. 小計						
6	外周部区画柵設置	A型バリケード設置、ビニールテープ張					
	普通作業員		3.0	人			
	A型バリケード資材損料	A型パイプスタンド、単管パイプ、クランプ	10.0	基			
	雑材料費	ビニールテープ等	1.0	式			
	6. 小計						