令和7年6月

工事名　**鶴岡市議会議員選挙ポスター第二工区掲示場設置・撤去業務委託**

設計書

鶴岡市選挙管理委員会

設計書(乙)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴岡市議会議員選挙ポスター第二工区掲示場設置･撤去業務委託

名　　　称	材　料･規　格	数　　量	単位	単　　価	金　　　額	摘　　　要
業務委託料		1.0	式			消費税込み
総合計						消費税込み

設計書(乙)　　鶴岡市議会議員選挙ポスター第二工区掲示場設置・撤去業務委託

名　　称	材　料・規　格	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
看板設置		72.0	箇所			
運搬費		1.0	式			
直接工事費						
諸経費		1.0	式			
合計		1.0	式			
消費税	10%					
総合計						
（１カ所当り設置内訳）						
掲　示　板		1.0	箇所		別　途	
桟　　木	24x48x4,000、4000	14.0	本			建設物価
単管パイプ	（賃貸料） １ｍ	18.0	本			建設物価
	（賃貸料） ２ｍ	12.0	本			建設物価
	（賃貸料） ４．０ｍ	4.0	本			建設物価
直交クランプ	（賃貸料）	24.0	個			建設物価
自在クランプ	（賃貸料）	12.0	個			建設物価
直線ジョイント	（賃貸料）	8.0	個			建設物価
雑材料費		1.0	式			材*30%
設　置　費		1.0	式			代価表
解　体　費	掲示板共	1.0	式			代価表
合　計						

設計書(乙)

名　　称	材 料・規 格	数　量	単位	単　価	金　　額	摘　　要
設置費						
桟木取付	1.365*7.28*0.06人工(特殊作業員)	0.60	人工			
桟木取付	1.365*7.28*0.012人工(普通作業員)	0.12	人工			
単管組立	特殊作業員	0.30	人工			
単管組立	普通作業員	0.30	人工			
STボード取付	1.365*7.28*0.07人工(大工)	0.70	人工			
STボード取付	1.365*7.28*0.014人工(普通作業員)	0.14	人工			
合計						
採用単価		1.00	式			
解体工事						
発生材処分	桟木	0.030	t			
解体費	取り付け費×0.4	1.00	式			
合計		1.00	式			
採用単価		1.00	式			
.運搬費						
4t1日		1.00	式			
合計		1.00	式			